Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1.1		**ZEWNĘTRZNE**			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich dachu z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
	okap	(24.70*2+11.39*2)*0.25*2	m^2	36.09	
	szczyt	2.35*0.25*4	m^2	2.35	
	kalenica	(14.52+1.28+6.30*2)*0.30	m^2	8.52	
	kominy	(0.40*2+0.25*4+1.03*2)*0.25+(0.73*2+0.55*2+0.25*6+0.40*2)*0.25	m^2	2.18	
	kosze	3.81*0.35*2	m^2	2.67	
				RAZEM	**51.81**
2 d.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24.70*2+11.39*2	m	72.18	
				RAZEM	**72.18**
3 d.1. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4.05*6	m	24.30	
				RAZEM	**24.30**
4 d.1. 1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m^2		
		16.20*2.35*2+(16.20+24.70)/2*4.65*2+(3.81+11.39)/2*5.03*2-1.03*0.40-(0.73+0.55)*0.40	m^2	341.86	
				RAZEM	**341.86**
5 d.1. 1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie ołacenie dachu	m^2		
		16.20*2.35*2+(16.20+24.70)/2*4.65*2+(3.81+11.39)/2*5.03*2-1.03*0.40-(0.73+0.55)*0.40	m^2	341.86	
				RAZEM	**341.86**
6 d.1. 1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych Dach na naczułkach	m^2		
		0.5*2.13*2.35*4	m^2	10.01	
				RAZEM	**10.01**
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie ścianek naczułków	m^2		
		0.5*3.92*1.39*2	m^2	5.45	
				RAZEM	**5.45**
8 d.1. 1	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie desek okapowych i wiatrowych	m		
	okap	24.70*2+11.39*2	m	72.18	
	szczyt	2.35*4	m	9.40	
				RAZEM	**81.58**
9 d.1. 1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m^2		
		0.50*1.14	m^2	0.57	
		0.50*0.94	m^2	0.47	
				RAZEM	**1.04**
10 d.1. 1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów do powierzchni dachu	m^3		
		0.40*1.04*1.00	m^3	0.42	
		0.40*0.84*1.68	m^3	0.56	
				RAZEM	**0.98**
11 d.1. 1	KNR 4-04 0303-06	Rozebranie ścian betonowych bocznych schodów oraz fundamentów schodów	m^3		
		(2.50+1.38*2)*1.20*0.20	m^3	1.26	
				RAZEM	**1.26**
12 d.1. 1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie schodów betonowych zewnętrznych	m^3		
		2.50*1.58*0.15	m^3	0.59	
				RAZEM	**0.59**
13 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy	m^2		
		(1.00+1.25*2+1.55*4+3.10)*0.30	m^2	3.84	
				RAZEM	**3.84**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - Naświetla nad drzwiami	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
15 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie okien	szt.		
	90x145	1	szt.	1.00	
	115x145	2	szt.	2.00	
				RAZEM	**3.00**
16 d.1. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - Rozebranie okien	m2		
	145x145	1.45*1.45*4	m2	8.41	
	300x145	3.00*1.45	m2	4.35	
				RAZEM	**12.76**
17 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie drzwi zewnętrznych	szt.		
	85x195	2	szt.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
18 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie drzwi zewnętrznych	szt.		
		1.60*2.00	szt.	3.20	
				RAZEM	**3.20**
1.2		**WEWNĘTRZNE**			
19 d.1. 2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek działowych murowanych	m2		
		1.85*3.50-0.95*2.10	m2	4.48	
		3.41*3.50-0.90*2.00	m2	10.14	
				RAZEM	**14.62**
20 d.1. 2	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianej podłogi sceny i stopnia	m2		
		2.96*0.30+3.36*3.14+3.14*0.30*3	m2	14.26	
				RAZEM	**14.26**
21 d.1. 2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów sceny	m		
		3.44*6	m	20.64	
				RAZEM	**20.64**
22 d.1. 2	kalk. własna	Rozebranie konstrukcji sceny	m2		
		2.96*0.30+3.36*3.14+3.14*0.30*3	m2	14.26	
				RAZEM	**14.26**
23 d.1. 2	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2		
	1/1 inw.	1.85*5.69+3.20*2.13	m2	17.34	
	1/2 inw.	5.05*3.16+4.93*0.42	m2	18.03	
	1/3 inw.	10.31*9.39+2.96*0.30+3.36*3.14	m2	108.25	
	1/4 inw.	1.50*3.41	m2	5.12	
	1/5 inw.	5.16*3.41	m2	17.60	
	drzwi	1.05*0.20+1.60*0.20+0.90*0.12+1.05*0.28*2+0.95*0.12	m2	1.34	
				RAZEM	**167.68**
24 d.1. 2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów i belek podłogowych	m		
	1/1 inw.	5.69*4+2.13*5+1.85*2+5.05*2	m	47.21	
	1/2 inw.	3.58*9+5.05*3	m	47.37	
	1/3 inw.	3.44*6+9.39*18+3.36*3+10.31*6	m	261.60	
	1/4 inw.	3.41*3+1.50*3	m	14.73	
	1/5 inw.	3.41*9+5.16*3	m	46.17	
				RAZEM	**417.08**
25 d.1. 2	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej słupki podpierające lagary podłogowe	m3		
		0.25*0.25*0.30*90	m3	1.69	
				RAZEM	**1.69**
26 d.1. 2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00+1.25*2+1.55*4+3.10	m	12.80	
				RAZEM	**12.80**
27 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie drzwi wewnętrznych	szt.		
	85x195	1	szt.	1.00	
	85x205	1	szt.	1.00	
	95x205	2	szt.	2.00	
				RAZEM	**4.00**
1.3		**WYWÓZ I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH (ETERNIT)**			
28 d.1.3	kalkulacja własna kalk. własna	Wywóz i utylizacja płyt azbestowo-cementowych przez wyspecjalizowaną firmę - ciężar 1m2 pokrycia 11,0kg	kg		
		341.86*11.00	kg	3760.46	
				RAZEM	**3760.46**
1.4		**WYWIEZIENIE GRUZU**			
29 d.1.4	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym	m^3		
		25.0	m^3	25.00	
				RAZEM	**25.00**
30 d.1.4	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m^3		
		25.0	m^3	25.00	
				RAZEM	**25.00**
2		**ZAMUROWANIA, PRZEKUCIA, ROBOTY REMONTOWE I PRZYGOTOWAWCZE**			
31 d.2	KNR-W 4-01 0331-05 analogia	Wykucie otworu w ścianie murowanej o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworu drzwiowego	m^3		
		1.00*2.10*0.28	m^3	0.59	
				RAZEM	**0.59**
32 d.2	KNR 4-01 0304-02	Częściowe zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie murowanej bloczkami z betonu komórkowego	m^3		
		0.60*2.00*0.40	m^3	0.48	
				RAZEM	**0.48**
33 d.2	KNR 4-01 0610-03	Oczyszczenie więźby dachowej	m^2		
		350.0	m^2	350.00	
				RAZEM	**350.00**
34 d.2	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby dachowej nie podlegającej wymianie	m^2		
		350.0	m^2	350.00	
				RAZEM	**350.00**
35 d.2	KNR 4-01 0424-03 analogia	Wycięcie otworów dla wyłazu w stropie strychowym	miejsc.		
		1	miejsc.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
36 d.2	KNR 7-28 0104-02 analogia	Naprawa dużych spękań poprzez wklejenie stalowych pręty gwintowane ocynkowane ogniowo, wklejane w bruzdę na warstwę zaprawy montażowej szybkowiążącej	zst.śr.		
		5	zst.śr.	5.00	
				RAZEM	**5.00**
37 d.2	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla kanałów wentylacyjnych w stropie	miejsc.		
		5	miejsc.	5.00	
				RAZEM	**5.00**
38 d.2	KNR 4-01 0310-05 analogia	Sprawdzenienie przewodów kominowych	m		
		6.04*3+6.72*4	m	45.00	
				RAZEM	**45.00**
39 d.2	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie przewodów kominowych	m		
		6.04*3+6.72*4	m	45.00	
				RAZEM	**45.00**
40 d.2	KNR K-04 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian i stropu	m^2		
	pom.1/1 ściany	(2.50*2+2.13*2)*3.27-1.05*2.40-1.05*2.15-1.00*2.10+(1.05+2.40*2)*0.14+(1.05+2.15*2)*0.08	m^2	24.65	
	pom.1/2 ściany	(2.43+7.71+1.82+5.58+0.58+2.13)*3.27-1.00*2.10*3-1.15*1.45*2+(1.15+1.45*2)*0.30*2	m^2	59.01	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.1/3 ściany	(1.85*2+1.27*2+1.56*4)*3.27-1.00*2.10-0.90*2.10*2	m2	34.93	
	pom.1/4 ściany	(3.08*2+1.90*2)*3.27-1.00*2.10	m2	30.47	
	pom.1/5 ściany	(1.69*2+1.56*2)*3.27-1.05*2.15+(1.05+2.15*2)*0.08	m2	19.43	
	pom.1/6 ściany	(2.25+3.36+3.44+2.96+0.30+0.40+4.00+10.31+9.39+10.31)*3.27-1.05*2.15*2-1.00*2.10-1.45*1.45*4+(1.05+2.15*2)*0.08*2+1.45*3*0.30*4-1.44*1.20	m2	142.10	
	pom.1/7 ściany	(4.86*2+3.41*2)*3.27-1.00*2.10*2-0.90*1.45+(1.00+2.10*2)*0.16+(0.90+1.45*2)*0.30	m2	50.55	
	pom.1/8 ściany	(1.80*2+3.41*2)*3.27-1.00*2.10-1.00*2.00+(1.00+2.00*2)*0.28	m2	31.37	
	pom.1/1 sufit	2.50*2.13	m2	5.33	
	pom.1/2 sufit	1.85*5.58+2.43*2.13	m2	15.50	
	pom.1/3 sufit	1.85*1.56+1.27*1.56	m2	4.87	
	pom.1/4 sufit	3.08*1.48+2.96*0.42	m2	5.80	
	pom.1/5 sufit	1.69*1.56	m2	2.64	
	pom.1/6 sufit	2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39	m2	108.25	
	pom.1/7 sufit	4.86*3.41	m2	16.57	
	pom.1/8 sufit	1.80*3.41	m2	6.14	
				RAZEM	**557.61**
3		**NADPROŻE PREFABRYKOWANE NAD WYKUWANYM OTWOREM DRZWIOWYM**			
41 d.3	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
42 d.3	KNR 4-01 0329-05 analogia	Wykucie otworów w ścianach murowanych do osadzenia nadproży prefabrykowanych typu L	m3		
		1.54*0.22*0.12	m3	0.04	
				RAZEM	**0.04**
43 d.3	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L	m		
		1.50*2	m	3.00	
				RAZEM	**3.00**
44 d.3	KNR 4-01 0207-03	Obetonowanie belek prefabrykowanych	m		
		1.50*2	m	3.00	
				RAZEM	**3.00**
45 d.3	KNR 4-01 0711-15	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. Otynkowanie nadproża	m2		
		1.00*0.28+1.54*0.22*2	m2	0.96	
				RAZEM	**0.96**
46 d.3	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
4		**ROBOTY BUDOWLANE**			
4.1		**PARTER**			
47 d.4.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m3		
		(5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+6.78*3.41)*0.19	m3	31.72	
				RAZEM	**31.72**
48 d.4.1	KNR 2-01 0307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III)	m3		
		Krotność = 4			
		(5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+6.78*3.41)*0.19	m3	31.72	
				RAZEM	**31.72**
49 d.4.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+6.78*3.41	m2	166.96	
				RAZEM	**166.96**
50 d.4.1	KNR 2-02 1914-03	Wykonanie podsypki wzagęszczonej warstwami	m3		
		Podsypka piaskowa pod posadzki gr. 20cm			
		(5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+6.78*3.41)*0.20	m3	33.39	
				RAZEM	**33.39**
51 d.4.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton gr.12cm	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+ 6.78*3.41)*0.12	m^3	20.04	
				RAZEM	**20.04**
52 d.4. 1	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy	m^2		
		5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+ 6.78*3.41	m^2	166.96	
				RAZEM	**166.96**
53 d.4. 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr.15cm	m^2		
		5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+ 6.78*3.41	m^2	166.96	
				RAZEM	**166.96**
54 d.4. 1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa	m^2		
		5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+ 6.78*3.41	m^2	166.96	
				RAZEM	**166.96**
55 d.4. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m^2		
		5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+ 6.78*3.41	m^2	166.96	
				RAZEM	**166.96**
56 d.4. 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m^2		
		5.05*3.16+4.93*0.42+1.85*3.68+5.05*2.13+2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39+ 6.78*3.41	m^2	166.96	
				RAZEM	**166.96**
57 d.4. 1	NNRNKB 202 2023-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym z profili CW/UW 100 - w pomieszczenaich mokrych płyta wododporna	m^2		
		(5.05+1.56*2+1.90+3.41)*3.27-0.90*2.10-1.00*2.10*3	m^2	35.89	
				RAZEM	**35.89**
58 d.4. 1	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach od wenątrz	m^2		
	pom.1/1 ściany	(2.50*2+2.13*2)*3.27-1.05*2.40-1.05*2.15-1.00*2.10+(1.05+2.40*2)*0.14+ (1.05+2.15*2)*0.08	m^2	24.65	
	pom.1/2 ściany	(2.43+7.71+1.82+5.58+0.58+2.13)*3.27-1.00*2.10*3-1.15*1.45*2+(1.15+1.45* 2)*0.30*2	m^2	59.01	
	pom.1/3 ściany	(1.85*2+1.27*2+1.56*4)*3.27-1.00*2.10-0.90*2.10*2	m^2	34.93	
	pom.1/4 ściany	(3.08*2+1.90*2)*3.27-1.00*2.10	m^2	30.47	
	pom.1/5 ściany	(1.69*2+1.56*2)*3.27-1.05*2.15+(1.05+2.15*2)*0.08	m^2	19.43	
	pom.1/6 ściany	(2.25+3.36+3.44+2.96+0.30+0.40+4.00+10.31+9.39+10.31)*3.27-1.05*2.15*2- 1.00*2.10-1.45*1.45*4+(1.05+2.15*2)*0.08*2+1.45*3*0.30*4-1.44*1.20	m^2	142.10	
	pom.1/7 ściany	(4.86*2+3.41*2)*3.27-1.00*2.10*2-0.90*1.45+(1.00+2.10*2)*0.16+(0.90+1.45* 2)*0.30	m^2	50.55	
	pom.1/8 ściany	(1.80*2+3.41*2)*3.27-1.00*2.10-1.00*2.00+(1.00+2.00*2)*0.28	m^2	31.37	
				RAZEM	**392.51**
59 d.4. 1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na rusztach Płyta g-k na ścianach w pomieszczenaich mokrych płyta wododporna	m^2		
	pom.1/1 ściany	(2.50*2+2.13*2)*3.27-1.05*2.40-1.05*2.15-1.00*2.10+(1.05+2.40*2)*0.14+ (1.05+2.15*2)*0.08	m^2	24.65	
	pom.1/2 ściany	(2.43+7.71+1.82+5.58+0.58+2.13)*3.27-1.00*2.10*3-1.15*1.45*2+(1.15+1.45* 2)*0.30*2	m^2	59.01	
	pom.1/3 ściany	(1.85*2+1.27*2+1.56*4)*3.27-1.00*2.10-0.90*2.10*2	m^2	34.93	
	pom.1/4 ściany	(3.08*2+1.90*2)*3.27-1.00*2.10	m^2	30.47	
	pom.1/5 ściany	(1.69*2+1.56*2)*3.27-1.05*2.15+(1.05+2.15*2)*0.08	m^2	19.43	
	pom.1/6 ściany	(2.25+3.36+3.44+2.96+0.30+0.40+4.00+10.31+9.39+10.31)*3.27-1.05*2.15*2- 1.00*2.10-1.45*1.45*4+(1.05+2.15*2)*0.08*2+1.45*3*0.30*4-1.44*1.20	m^2	142.10	
	pom.1/7 ściany	(4.86*2+3.41*2)*3.27-1.00*2.10*2-0.90*1.45+(1.00+2.10*2)*0.16+(0.90+1.45* 2)*0.30	m^2	50.55	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.1/8 ściany	(1.80*2+3.41*2)*3.27-1.00*2.10-1.00*2.00+(1.00+2.00*2)*0.28	m2	31.37	
				RAZEM	**392.51**
60 d.4. 1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji Paroizolacja	m2		
	pom.1/1 sufit	2.50*2.13	m2	5.33	
	pom.1/2 sufit	1.85*5.58+2.43*2.13	m2	15.50	
	pom.1/3 sufit	1.85*1.56+1.27*1.56	m2	4.87	
	pom.1/4 sufit	3.08*1.48+2.96*0.42	m2	5.80	
	pom.1/5 sufit	1.69*1.56	m2	2.64	
	pom.1/6 sufit	2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39	m2	108.25	
	pom.1/7 sufit	4.86*3.41	m2	16.57	
	pom.1/8 sufit	1.80*3.41	m2	6.14	
				RAZEM	**165.10**
61 d.4. 1	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
	pom.1/1 sufit	2.50*2.13	m2	5.33	
	pom.1/2 sufit	1.85*5.58+2.43*2.13	m2	15.50	
	pom.1/3 sufit	1.85*1.56+1.27*1.56	m2	4.87	
	pom.1/4 sufit	3.08*1.48+2.96*0.42	m2	5.80	
	pom.1/5 sufit	1.69*1.56	m2	2.64	
	pom.1/6 sufit	2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39	m2	108.25	
	pom.1/7 sufit	4.86*3.41	m2	16.57	
	pom.1/8 sufit	1.80*3.41	m2	6.14	
				RAZEM	**165.10**
62 d.4. 1	KNR 19-01 0409-01 analogia	Konstrukcja sceny - przygotowanie drewna tartego	m3		
		1.50	m3	1.50	
				RAZEM	**1.50**
63 d.4. 1	KNR 19-01 0409-02 analogia	Konstrukcja sceny - montaż	m3		
		1.50	m3	1.50	
				RAZEM	**1.50**
64 d.4. 1	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m3		
		3.44*6*0.08*0.12	m3	0.20	
				RAZEM	**0.20**
65 d.4. 1	KNR 2-02 1110-02	Podłoga sceny oraz stopień z desek struganych na legarach	m2		
		2.96*0.30+3.36*3.14+3.14*0.30*3	m2	14.26	
				RAZEM	**14.26**
4.2		**PODDASZE**			
66 d.4. 2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - warstwa gr.20cm na stropie	m2		
		22.92*9.61+(23.50*2+9.39*2)*0.40	m2	246.57	
				RAZEM	**246.57**
67 d.4. 2	KNR 0-21 4007-03	Podłoga z płyt OSB 15mm na części strychu	m2		
		17.30*4.00	m2	69.20	
				RAZEM	**69.20**
68 d.4. 2	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		2*3.14*0.05*(1.20*2+2.16*2+2.40)	m2	2.86	
				RAZEM	**2.86**
69 d.4. 2	KNR 2-02 0122-01	Wymurowanie kominów z cegły od powierzchni dachu	m3		
		0.40*1.04*1.00	m3	0.42	
		0.40*0.84*1.68	m3	0.56	
				RAZEM	**0.98**
70 d.4. 2	KNR 2-02 0119-01 analogia	Wykonanie czapek kominowych murowanych z cegły	m		
		0.50*2+1.14*2	m	3.28	
		0.50*2+0.94*2	m	2.88	
				RAZEM	**6.16**
4.3		**TARAS**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.3.1		**ROBOTY ZIEMNE**			
71 d.4.3.1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m^2		
		(14.76+4.58)*3.55	m^2	68.66	
				RAZEM	**68.66**
72 d.4.3.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		9	dół.	9.00	
				RAZEM	**9.00**
73 d.4.3.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m^3		
		(14.76+4.58)*3.55*0.26	m^3	17.85	
				RAZEM	**17.85**
74 d.4.3.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i obrzeżą oraz ławy o wymiarach w gruncie kat.III-IV	m		
		14.76+8.13+3.55*2	m	29.99	
				RAZEM	**29.99**
75 d.4.3.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne tarasu w gr.kat.III-IV	m^2		
		(14.76+4.58)*3.55	m^2	68.66	
				RAZEM	**68.66**
4.3.2		**WYWÓZ ZIEMI**			
76 d.4.3.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m^3		
		(14.76+4.58)*3.55*(0.26+0.15)	m^3	28.15	
		0.25*0.25*0.79*9	m^3	0.44	
				RAZEM	**28.59**
77 d.4.3.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m^3		
		(14.76+4.58)*3.55*(0.26+0.15)	m^3	28.15	
		0.25*0.25*0.79*9	m^3	0.44	
				RAZEM	**28.59**
4.3.3		**ROBOTY FUNDAMENTOWE**			
78 d.4.3.3	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m^2		
		0.30*0.25*4*9	m^2	2.70	
				RAZEM	**2.70**
79 d.4.3.3	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym oraz gruncie	m^3		
		1.20*0.25*0.25*9	m^3	0.68	
				RAZEM	**0.68**
80 d.4.3.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(1.20*9)*2.4*0.001	t	0.03	
				RAZEM	**0.03**
81 d.4.3.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(1.20*9)*3.6*0.001	t	0.04	
				RAZEM	**0.04**
82 d.4.3.3	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie kotew do montażu słupów drewnianych w fundamencie	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	**9.00**
4.3.4		**POSADZKA**			
83 d.4.3.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki o obrzeża betonowa zwykła	m^3		
		(14.76+8.13+3.55*2)*0.15*0.15	m^3	0.67	
				RAZEM	**0.67**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.4.3.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe 30x8 z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		14.76+8.13+3.55*2	m	29.99	
				RAZEM	**29.99**
85 d.4.3.4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m^2		
		(14.76+4.58)*3.55	m^2	68.66	
				RAZEM	**68.66**
86 d.4.3.4	KNR 2-31 0105-01	Podbudowa zasadnicza z zagęszczonego piasku pod posadzkę z kostki - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m^2		
		(14.76+4.58)*3.55	m^2	68.66	
				RAZEM	**68.66**
87 d.4.3.4	KNR 2-31 0105-02	Podbudowa zasadnicza z zagęszczonego piasku pod posadzkę z kostki - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 17	m^2		
		(14.76+4.58)*3.55	m^2	68.66	
				RAZEM	**68.66**
88 d.4.3.4	KNR 0-11 0321-01	Posadzka tarasu z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		(14.76+4.58)*3.55	m^2	68.66	
				RAZEM	**68.66**
4.4		**DACH**			
4.4.1		**KONSTRUKCJA DACHU GŁÓWNEGO**			
89 d.4.4.1	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie kotew do montażu płatwi w ścianie	szt.		
		17	szt.	17.00	
				RAZEM	**17.00**
90 d.4.4.1	KNR 2-02 0408-01	Zastrzały (odkosy) przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3		
		1.35*0.14*0.14*21	m^3	0.56	
				RAZEM	**0.56**
91 d.4.4.1	KNR 2-02 0406-06	Płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.		
		(12.58+4.76+13.81+5.99)*0.14*0.14	m^3 drew.	0.73	
				RAZEM	**0.73**
92 d.4.4.1	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3		
		3.23*0.07*0.15*2	m^3	0.07	
		3.27*0.07*0.15*2*4	m^3	0.27	
				RAZEM	**0.34**
93 d.4.4.1	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3		
		(2.46*2+1.21*4)*0.07*0.15	m^3	0.10	
		(1.02+1.03+2.16*6+2.17*14)*0.07*0.15	m^3	0.48	
				RAZEM	**0.58**
94 d.4.4.1	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wydłużenie krokwi ze względu na projektowane docieplenie budynku.	m		
		1.00*41	m	41.00	
				RAZEM	**41.00**
4.4.2		**KONSTRUKCJA DACHU TARASU**			
95 d.4.4.2	KNR 2-02 0407-06	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.		
		2.26*0.18*0.18*9	m^3 drew.	0.66	
				RAZEM	**0.66**
96 d.4.4.2	KNR 2-02 0406-06	Płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.		
		(8.38+14.56)*0.18*0.22	m^3 drew.	0.91	
				RAZEM	**0.91**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97 d.4.4.2	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3		
		6.52*0.07*0.15*2	m^3	0.14	
				RAZEM	**0.14**
98 d.4.4.2	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3		
		(0.69*2+1.63+1.64+2.57+2.58+3.51+3.53)*0.07*0.15	m^3	0.18	
				RAZEM	**0.18**
99 d.4.4.2	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3		
		(4.65*6+4.67*13)*0.07*0.15	m^3	0.93	
				RAZEM	**0.93**
4.4.3		**POKRYCIE DACHU**			
100 d.4.4.3	KNR 2-02 0410-01 analogia	Przybicie desek okapowych i szczytowych	m^2		
	okap	(8.84+6.23+25.10+6.23+15.14)*0.25+(6.46+14.14)*0.38	m^2	23.21	
	szczyt	(4.59+2.41+2.06)*0.25	m^2	2.27	
				RAZEM	**25.48**
101 d.4.4.3	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m^2		
		(11.94+25.10)/2*7.24+(11.94+22.73)/2*4.95+0.5*9.60*6.36*2+(5.10+6.23)/2*1.50*2+(4.50+8.84)/2*4.59+(10.68+15.14)/2*4.47+(12.06+14.14)/2*2.06+(4.50+6.46)/2*2.06-1.03*0.40-(0.73+0.55)*0.40	m^2	423.62	
				RAZEM	**423.62**
102 d.4.4.3	KNR 2-02 0410-04	Olacenie polaci dachowych latami 40x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m^2		
		(11.94+25.10)/2*7.24+(11.94+22.73)/2*4.95+0.5*9.60*6.36*2+(5.10+6.23)/2*1.50*2+(4.50+8.84)/2*4.59+(10.68+15.14)/2*4.47+(12.06+14.14)/2*2.06+(4.50+6.46)/2*2.06-1.03*0.40-(0.73+0.55)*0.40	m^2	423.62	
				RAZEM	**423.62**
103 d.4.4.3	NNRNKB 202 0535-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m^2		
		(11.94+25.10)/2*7.24+(11.94+22.73)/2*4.95+0.5*9.60*6.36*2+(5.10+6.23)/2*1.50*2+(4.50+8.84)/2*4.59+(10.68+15.14)/2*4.47+(12.06+14.14)/2*2.06+(4.50+6.46)/2*2.06-1.03*0.40-(0.73+0.55)*0.40	m^2	423.62	
				RAZEM	**423.62**
4.4.4		**OBRÓBKI BLACHARSKIE**			
104 d.4.4.4	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy Krotność = 2	m		
	okap	8.84+6.23+25.10+6.23+6.46+14.14+15.14	m	82.14	
				RAZEM	**82.14**
105 d.4.4.4	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą - wiatrownice boczne	m		
	szczyt	4.59+2.41+2.06	m	9.06	
				RAZEM	**9.06**
106 d.4.4.4	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą - gąsiory	m		
	kalenica	10.26+1.28+9.82*2+7.99*2+6.32+2.93	m	56.41	
				RAZEM	**56.41**
107 d.4.4.4	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m^2		
	kominy	(0.40*2+0.25*4+1.03*2)*0.25+(0.73*2+0.55*2+0.25*6+0.40*2)*0.25	m^2	2.18	
	kosze	(22.73+4.50*2+1.50*2)*0.45	m^2	15.63	
				RAZEM	**17.81**
108 d.4.4.4	NNRNKB 202 0522-09	Montaż wywiewek kanalizacyjnych lub wentylacyjnej	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	**5.00**
4.4.5		**ORYNNOWANIE**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109 d.4. 4.5	KNR-W 2-02 0524-02 analogia	Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150mm	m		
		8.96+6.35+25.34+6.35+6.58+14.26+15.26	m	83.10	
				RAZEM	**83.10**
110 d.4. 4.5	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - leje spustowe do runien	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	**8.00**
111 d.4. 4.5	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 100 mm	m		
		4.05*3+3.15*3+5.10*2	m	31.80	
				RAZEM	**31.80**
5		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
5.1		**ZEWEWNĘTRZNE**			
5.1. 1		**DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW I COKOŁU FUNDAMENTOWEGO**			
112 d.5. 1.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) Wykonanie wykopu w celu wykonania ocieplenia	m^3		
		(25.10*2+10.19*2)*0.80*0.80	m^3	45.17	
				RAZEM	**45.17**
113 d.5. 1.1	KNR K-04 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian przed wykonaniem ocieplenia	m^2		
		(23.50*2+10.19*2)*1.30	m^2	87.59	
				RAZEM	**87.59**
114 d.5. 1.1	KNR 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mas bitumicznych - pierwsza warstwa	m^2		
		(23.50*2+10.19*2)*1.30	m^2	87.59	
				RAZEM	**87.59**
115 d.5. 1.1	KNR 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mas bitumicznych - druga warstwa	m^2		
		(23.50*2+10.19*2)*1.30	m^2	87.59	
				RAZEM	**87.59**
116 d.5. 1.1	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m^2		
		(23.50*2+10.19*2)*1.30	m^2	87.59	
				RAZEM	**87.59**
117 d.5. 1.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków styrodurem gr. 15cm	m^2		
		(23.80*2+10.49*2)*1.30	m^2	89.15	
				RAZEM	**89.15**
118 d.5. 1.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dwóch warstwy siatki na ścianach Krotność = 2	m^2		
		(23.80*2+10.49*2)*1.30	m^2	89.15	
				RAZEM	**89.15**
119 d.5. 1.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1.30*4	m	5.20	
				RAZEM	**5.20**
120 d.5. 1.1	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku mozaikowego	m^2		
		23.80*(0.20+0.55)/2+23.80*0.20+10.49*(0.20+0.55)/2+10.49*0.20	m^2	19.72	
				RAZEM	**19.72**
121 d.5. 1.1	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na cokole	m^2		
		23.80*(0.20+0.55)/2+23.80*0.20+10.49*(0.20+0.55)/2+10.49*0.20	m^2	19.72	
				RAZEM	**19.72**
122 d.5. 1.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m po wykonaniu ocieplenia	m^3		
		(25.10*2+10.49*2)*0.70*0.80	m^3	39.86	
				RAZEM	**39.86**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.5. 1.1	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m^3		
		45.17-39.86	m^3	5.31	
				RAZEM	**5.31**
5.1. 2		**DOCIEPLENIE ŚCIAN**			
124 d.5. 1.2	KNR K-04 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian przed wykonaniem ocieplenia	m^2		
		(23.50*2+10.19*2)*3.50-1.00*2.00-1.05*2.40*2-0.90*1.45-1.15*1.45*2-1.45* 1.45*4-3.00*1.45+(1.05+2.10*2)*0.14*2	m^2	212.86	
				RAZEM	**212.86**
125 d.5. 1.2	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m^2		
		(23.50*2+10.19*2)*3.50-1.00*2.00-1.05*2.40*2-0.90*1.45-1.15*1.45*2-1.45* 1.45*4-3.00*1.45+(1.05+2.10*2)*0.14*2	m^2	212.86	
				RAZEM	**212.86**
126 d.5. 1.2	KNR K-04 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu	m		
		23.90*2+10.59*2-1.00-1.05*2	m	65.88	
				RAZEM	**65.88**
127 d.5. 1.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.20cm do ścian.	m^2		
		(23.90*2+10.59*2)*3.61+(23.90+4.96*2)*0.16-1.00*2.00-1.05*2.40*2-0.90* 1.45-1.15*1.45*2-1.45*1.45*4-3.00*1.45	m^2	229.99	
				RAZEM	**229.99**
128 d.5. 1.2	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian (noma zużycia około 4szt na 1m2 w narożach 8szt)	szt.		
		1050	szt.	1050.00	
				RAZEM	**1050.00**
129 d.5. 1.2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m^2		
		(23.90*2+10.59*2)*3.61+(23.90+4.96*2)*0.16-1.00*2.00-1.05*2.40*2-0.90* 1.45-1.15*1.45*2-1.45*1.45*4-3.00*1.45	m^2	229.99	
				RAZEM	**229.99**
130 d.5. 1.2	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m^2		
		(1.00+2.00*2)*0.20+(1.05+2.40*2)*0.34*2+(0.90*1.45*2)*0.20+(1.15+1.45*2)* 0.20*2+1.15*3*0.20*4+(3.00+1.45*2)*0.20	m^2	11.06	
				RAZEM	**11.06**
131 d.5. 1.2	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(1.00+2.00*2)+(1.05+2.40*2)*2+(0.90*1.45*2)+(1.15+1.45*2)*2+1.15*3*4+ (3.00+1.45*2)	m	47.11	
		3.61*2+3.78*2	m	14.78	
				RAZEM	**61.89**
132 d.5. 1.2	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku mineralnego	m^2		
		(23.90*2+10.59*2)*3.61+(23.90+4.96*2)*0.16-1.00*2.00-1.05*2.40*2-0.90* 1.45-1.15*1.45*2-1.45*1.45*4-3.00*1.45-((4.44+4.47)*3.54-1.15*1.45-1.05* 2.40+1.45*0.87*3+(1.20+1.78+1.89)*2.40+1.00*0.40)	m^2	186.76	
		(1.00+2.00*2)*0.20+(1.05+2.40*2)*0.34*2+(0.90*1.45*2)*0.20+(1.15+1.45*2)* 0.20*2+1.15*3*0.20*4+(3.00+1.45*2)*0.20	m^2	11.06	
				RAZEM	**197.82**
133 d.5. 1.2	KNR K-04 0105-03	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu o fakturze baranek	m^2		
		(23.90*2+10.59*2)*3.61+(23.90+4.96*2)*0.16-1.00*2.00-1.05*2.40*2-0.90* 1.45-1.15*1.45*2-1.45*1.45*4-3.00*1.45-((4.44+4.47)*3.54-1.15*1.45-1.05* 2.40+1.45*0.87*3+(1.20+1.78+1.89)*2.40+1.00*0.40)	m^2	186.76	
		(1.00+2.00*2)*0.20+(1.05+2.40*2)*0.34*2+(0.90*1.45*2)*0.20+(1.15+1.45*2)* 0.20*2+1.15*3*0.20*4+(3.00+1.45*2)*0.20	m^2	11.06	
				RAZEM	**197.82**
134 d.5. 1.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową Rx2,5	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(23.90*2+10.59*2)*3.05+(23.90+4.96*2)*0.49-1.00*2.00-1.05*2.40*2-0.90*1.45-1.15*1.45*2-1.45*1.45*4-3.00*1.45+(1.00+2.00*2)*0.20+(1.05+2.40*2)*0.34*2+(0.90*1.45*2)*0.20+(1.15+1.45*2)*0.20*2+1.15*3*0.20*4+(3.00+1.45*2)*0.20-((4.44+4.47)*3.54-1.15*1.45-1.05*2.40+1.45*0.87*3+(1.20+1.78+1.89)*2.40+1.00*0.40)	m2	170.35	
				RAZEM	**170.35**
135 d.5. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe Gruntowanie przed ułożeniem płytek elewacyjnych	m2		
		(4.44+4.47)*3.54-1.15*1.45-1.05*2.40+1.45*0.87*3+(1.20+1.78+1.89)*2.40+1.00*0.40	m2	43.23	
				RAZEM	**43.23**
136 d.5. 1.2	KNR 2-02 0921-01 analogia	Okładzina z płytek elwacjnych imitacja deski elewacyjnej	m2		
		(4.44+4.47)*3.54-1.15*1.45-1.05*2.40+1.45*0.87*3+(1.20+1.78+1.89)*2.40+1.00*0.40	m2	43.23	
				RAZEM	**43.23**
137 d.5. 1.2	NNRNKB 202 0541-02	Wykonanie i montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej	m2		
		(1.00+1.25*2+1.55*4+3.10)*0.35	m2	4.48	
				RAZEM	**4.48**
138 d.5. 1.2	KNR-W 2-02 20203-02	Podbitka okapu z szalówki	m2		
		(25.10+5.63*2)*0.60+(4.98+8.84)/2*4.08+(11.19+15.14)/2*3.96+(12.57+14.14)/2*1.55+(4.99+6.46)/2*1.57+2.38*(0.36+1.12)/2+1.50*0.74+0.90*(0.38+0.65)/2+0.5*1.50*0.36+3.28*(0.36+1.38)/2+0.60*0.74+0.5*1.51*0.35	m2	139.00	
				RAZEM	**139.00**
139 d.5. 1.2	KNR-W 2-02 20203-03	Dwukrotne pomalowanie podbitki lakierobejcą Krotność = 2	m2		
		(25.10+5.63*2)*0.60+(4.98+8.84)/2*4.08+(11.19+15.14)/2*3.96+(12.57+14.14)/2*1.55+(4.99+6.46)/2*1.57+2.38*(0.36+1.12)/2+1.50*0.74+0.90*(0.38+0.65)/2+0.5*1.50*0.36+3.28*(0.36+1.38)/2+0.60*0.74+0.5*1.51*0.35	m2	139.00	
				RAZEM	**139.00**
5.2		**WEWNĘTRZNE**			
140 d.5. 2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach	m2		
	pom.1/1 ściany	(2.50*2+2.13*2)*3.05	m2	28.24	
	pom.1/2 ściany	(2.43+7.71+1.82+5.58+0.58+2.13)*3.05	m2	61.76	
	pom.1/3 ściany	(1.85*2+1.27*2+1.56*4)*(3.05-2.20)	m2	10.61	
	pom.1/4 ściany	(3.08*2+1.90*2)*(3.05-2.20)	m2	8.47	
	pom.1/5 ściany	(1.69*2+1.56*2)*3.05	m2	19.83	
	pom.1/6 ściany	(2.25+3.36+3.44+2.96+0.30+0.40+4.00+10.31+9.36+10.31)*3.05-1.44*1.20	m2	140.68	
	pom.1/7 ściany	(4.86*2+3.41*2)*3.05-(0.60*4+2.82+1.14+4.86)*0.60	m2	43.72	
	pom.1/8 ściany	(1.80*2+3.41*2)*3.05	m2	31.78	
				RAZEM	**345.09**
141 d.5. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. na stropach	m2		
	pom.1/1 sufit	2.50*2.13	m2	5.33	
	pom.1/2 sufit	1.85*5.58+2.43*2.13	m2	15.50	
	pom.1/3 sufit	1.85*1.56+1.27*1.56	m2	4.87	
	pom.1/4 sufit	3.08*1.48+2.96*0.42	m2	5.80	
	pom.1/5 sufit	1.69*1.56	m2	2.64	
	pom.1/6 sufit	2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39	m2	108.25	
	pom.1/7 sufit	4.86*3.41	m2	16.57	
	pom.1/8 sufit	1.80*3.41	m2	6.14	
				RAZEM	**165.10**
142 d.5. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe Gruntowanie przed ułożeniem płytek,tynku mozaikowego i tapetowaniem - ściany	m2		
	pom.1/1 ściany	(2.50*2+2.13*2)*1.20-1.05*1.20*2-1.00*1.20+1.20*0.08*2+1.20*0.14*2	m2	7.92	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.1/2 ściany	(2.43+7.71+1.82+5.58+0.58+2.13)*1.20-1.00*1.20*3-1.15*0.25*2+0.25*0.30*4	m2	20.43	
	pom.1/3 ściany	(1.85*2+1.27*2+1.56*4)*2.20-1.00*2.10-0.90*2.10*2	m2	21.58	
	pom.1/4 ściany	(3.08*2+1.90*2)*2.20-1.00*2.10	m2	19.81	
	pom.1/6 ściany	(10.31+2.56+3.44)*3.05-1.05*2.15+(1.05+2.15*2)*0.08*2	m2	48.34	
	pom.1/7 ściany	(0.60*4+2.82+1.14+4.86+0.30*2)*0.60	m2	7.09	
				RAZEM	**125.17**
143 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome Gruntowanie przed ułożeniem płytek na podłogach	m2		
	pom.1/1 podłoga	2.50*2.13	m2	5.33	
	pom.1/2 podłoga	1.85*5.58+2.43*2.13	m2	15.50	
	pom.1/3 podłoga	1.85*1.56+1.27*1.56	m2	4.87	
	pom.1/4 podłoga	3.08*1.48+2.96*0.42	m2	5.80	
	pom.1/5 podłoga	1.69*1.56	m2	2.64	
	pom.1/6 podłoga	2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39	m2	108.25	
	pom.1/7 podłoga	4.86*3.41	m2	16.57	
	pom.1/8 podłoga	1.80*3.41	m2	6.14	
	drzwi	1.05*0.40+1.00*0.40+1.05*0.28*2+1.00*0.28+1.00*0.12*4+0.90*0.12	m2	2.28	
				RAZEM	**167.38**
144 d.5.2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m2		
	pom.1/3 ściany	(1.85*2+1.27*2+1.56*4)*2.20-1.00*2.10-0.90*2.10*2	m2	21.58	
	pom.1/4 ściany	(3.08*2+1.90*2)*2.20-1.00*2.10	m2	19.81	
	pom.1/7 ściany	(0.60*4+2.82+1.14+4.86+0.30*2)*0.60	m2	7.09	
				RAZEM	**48.48**
145 d.5.2	NNRNKB 202 1118-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2		
	pom.1/1 podłoga	2.50*2.13	m2	5.33	
	pom.1/3 podłoga	1.85*1.56+1.27*1.56	m2	4.87	
	pom.1/4 podłoga	3.08*1.48+2.96*0.42	m2	5.80	
	pom.1/5 podłoga	1.69*1.56	m2	2.64	
	pom.1/8 podłoga	1.80*3.41	m2	6.14	
	drzwi	1.05*0.40+1.00*0.40+1.05*0.28*2+1.00*0.28+1.00*0.12*4+0.90*0.12	m2	2.28	
				RAZEM	**27.06**
146 d.5.2	NNRNKB 202 1119-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2		
	pom.1/2 podłoga	1.85*5.58+2.43*2.13	m2	15.50	
	pom.1/6 podłoga	2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39	m2	108.25	
	pom.1/7 podłoga	4.86*3.41	m2	16.57	
				RAZEM	**140.32**
147 d.5.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem ściany	m2		
	pom.1/1 ściany	(2.50*2+2.13*2)*(3.05-1.20)	m2	17.13	
	pom.1/2 ściany	(2.43+7.71+1.82+5.58+0.58+2.13)*(3.05-1.20)	m2	37.46	
	pom.1/3 ściany	(1.85*2+1.27*2+1.56*4)*(3.05-2.20)	m2	10.61	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.1/4 ściany	(3.08*2+1.90*2)*(3.05-2.20)	m2	8.47	
	pom.1/5 ściany	(1.69*2+1.56*2)*3.05	m2	19.83	
	pom.1/6 ściany	(2.25+3.36+3.44+2.96+0.30+0.40+4.00+10.31+9.36+10.31)*3.05-1.44*1.20-(10.31+2.56+3.44)*3.05	m2	90.93	
	pom.1/7 ściany	(4.86*2+3.41*2)*3.05-(0.60*4+2.82+1.14+4.86)*0.60	m2	43.72	
	pom.1/8 ściany	(1.80*2+3.41*2)*3.05	m2	31.78	
				RAZEM	**259.93**
148 d.5.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - sufity	m2		
	pom.1/1 sufit	2.50*2.13	m2	5.33	
	pom.1/2 sufit	1.85*5.58+2.43*2.13	m2	15.50	
	pom.1/3 sufit	1.85*1.56+1.27*1.56	m2	4.87	
	pom.1/4 sufit	3.08*1.48+2.96*0.42	m2	5.80	
	pom.1/5 sufit	1.69*1.56	m2	2.64	
	pom.1/6 sufit	2.96*0.30+3.36*3.14+10.31*9.39	m2	108.25	
	pom.1/7 sufit	4.86*3.41	m2	16.57	
	pom.1/8 sufit	1.80*3.41	m2	6.14	
				RAZEM	**165.10**
149 d.5.2	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,2mm wykonanie tynku mozaikowego na ścianach	m2		
	pom.1/1 ściany	(2.50*2+2.13*2)*1.20-1.05*1.20*2-1.00*1.20+1.20*0.08*2+1.20*0.14*2	m2	7.92	
	pom.1/2 ściany	(2.43+7.71+1.82+5.58+0.58+2.13)*1.20-1.00*1.20*3-1.15*0.25*2+0.25*0.30*4	m2	20.43	
				RAZEM	**28.35**
150 d.5.2	KNR 2-02 1514-01 analogia	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu	m2		
	pom.1/6 ściany	(10.31+2.56+3.44)*3.05-1.05*2.15+(1.05+2.15*2)*0.08*2	m2	48.34	
				RAZEM	**48.34**
151 d.5.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie podłogi i schodów sceny	m2		
		2.96*0.30+3.36*3.14+3.14*0.30*3	m2	14.26	
				RAZEM	**14.26**
152 d.5.2	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety wewnetrzne z konglomeratu	m		
		1.00+1.25*2+1.55*4+3.10	m	12.80	
				RAZEM	**12.80**
153 d.5.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach murowanych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	**3.00**
154 d.5.2	KNR 2-17 0138-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach stalowych lub aluminiowych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	**5.00**
6		**STOLARKA**			
6.1		**DRZWI**			
155 d.6.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z ościeżnicami i naświetlem	m2		
		1.05*2.40*2	m2	5.04	
				RAZEM	**5.04**
156 d.6.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z ościeżnicami	m2		
		1.00*2.00	m2	2.00	
				RAZEM	**2.00**
157 d.6.1	KNR 2-02 1015-03	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	m		
		(0.90+2.05*2)	m	5.00	
		(1.00+2.05*2)*(3+2)	m	25.50	
		(1.05+2.10*2)*2	m	10.50	
				RAZEM	**41.00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158 d.6. 1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		Drzwi płytowe wewnętrzne zwykłe			
		0.90*2.05*3	m2	5.54	
		0.95*2.10*2	m2	3.99	
				RAZEM	**9.53**
159 d.6. 1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		Drzwi płytowe wewnętrzne łazienkowe			
		0.80*2.05	m2	1.64	
		0.90*2.05*2	m2	3.69	
				RAZEM	**5.33**
6.2		**OKNA**			
160 d.6. 2	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno 90x145	m2		
		0.90*1.45	m2	1.31	
				RAZEM	**1.31**
161 d.6. 2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 - okno 115x145 m2	m2		
		1.15*1.45*2	m2	3.34	
				RAZEM	**3.34**
162 d.6. 2	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 - okno 145x145 m2m2	m2		
		1.45*1.45*4	m2	8.41	
				RAZEM	**8.41**
163 d.6. 2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno 300x145 m2m2	m2		
		3.00*1.45	m2	4.35	
				RAZEM	**4.35**
6.3		**WYŁAZY**			
164 d.6. 3	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłaz na strych ze schodami	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	**1.00**
165 d.6. 3	NNRNKB 202 1027-01 analogia	Wyłaz dachowy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
7		**RUSZTOWANIA**			
166 d.7		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,69,70,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,124,125,127,128,129,130,131, 132,133,134,135,136,137,138,139)			
8		**INSTALACJE**			
167 d.8	kalk. własna	Instalacja elektryczna wycena szacunkowa	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	**1.00**
168 d.8	kalk. własna	Instalacja wod-kan wycena szacunkowa	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	**1.00**
169 d.8	kalk. własna	Remont kominka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
170 d.8	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na ścianie	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	**8.00**
171 d.8	kalkulacja własna	Elektryczne podgrzewacze przepływowe	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	**3.00**
9		**WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK**			
172 d.9	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173 d.9	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
174 d.9	KNR 2-15 0224-03	Ustępy (sedesy) z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
175 d.9	KNR 2-15 0224-03	Ustępy (sedesy) z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
176 d.9	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
177 d.9	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowedla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
178 d.9	kalkulacja własna kalk. własna	Wyposażenie łazienek - dla osób niepełnosprawnych.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
10		**WYPOSAŻENIE**			
179 d.10	kalkulacja własna	Zasłona gotowa 140x250 na taśmie marszczącej bordo	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
180 d.10	kalkulacja własna	Lampa ścienna	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	**10.00**
181 d.10	kalkulacja własna	Lampa sufitowa	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	**10.00**
182 d.10	kalkulacja własna	Kuchnia (zabudowa kuchenna bez górych szafek)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
183 d.10	kalkulacja własna	Zlew	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
184 d.10	kalkulacja własna	Kuchenka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
185 d.10	kalkulacja własna	Okap	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
186 d.10	kalkulacja własna	Mikrofalówka	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
187 d.10	kalkulacja własna	Lodówka	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
188 d.10	kalkulacja własna	Stół drewniany rozkładany Rozmiary:90/129/168x90 cm Blat/ Blat dodatkowy: Płyta wiórowa, okleina jesionowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy Rama spodnia: Lita sosna, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy Noga: Płyta wiórowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy Szyna przedłużona: lita brzoza	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	**10.00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
189 d.10	kalkulacja własna	Krzesło drewniane Części główne: Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy Siedzisko: Płyta pilśniowa, Pianka poliuretanowa 35 kg/m3 Materiał ochronny: włóknina polipropylenowa Pokrycie: 35% bawełna, 65% poliester	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	**40.00**
190 d.10	kalkulacja własna	Krzesło Rama nóg/ Szyna krzyżakowa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Siedzisko/ Tylne oparcie: Tworzywo polipropylenowe	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	**20.00**
191 d.10	kalkulacja własna	Regał Rozmiary:147x147 cm Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) Przegroda: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, folia, Nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
192 d.10	kalkulacja własna	Regał Rozmiary:80x200 cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
193 d.10	kalkulacja własna	Sofa 2-osobowa Materiał ochronny/ Materiał ochronny: 100% polipropylen Rama oparcia: stal, stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Szyna górna/ Szyna tylna/ Szyna przednia: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Stopki: Tworzywo polipropylenowe Wypełnienie oparcia i siedziska: Pianka poliuretanowa 25 kg/m3 Pokrycie: 100% poliester, watolina poliestrowa, włóknina poliesterowa Góra podłokietnika: włókna poliestrowe Tkanina: 100% poliester	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	**4.00**
194 d.10	kalkulacja własna	Fotel Poduszka fotela: Siedzisko/ Tył: Pianka poliuretanowa 35 kg/m3, watolina poliestrowa, 100% polipropylen Zagłówek: Pianka poliuretanowa 23kg/m3, watolina poliestrowa, włóknina poliesterowa Skład łączny: 53% bawełna, 47% poliester Rama fotela: Materiał ochronny: 100% polipropylen Rama: Gięta sklejka z wierzchnią warstwą wykonaną z, okleina brzozowa, Bezbarwny lakier akrylowy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
195 d.10	kalkulacja własna	Stolik Rozmiary:55x55 cm Blat: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), papier Noga: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, folia	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
196 d.10	kalkulacja własna	Stolik dziecięcy Rozmiary:77x55 cm Materiał:Tworzywo polipropylenowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
197 d.10	kalkulacja własna	Krzesełko dziecięce Materiał:Tworzywo polipropylenowe	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
198 d.10	kalkulacja własna	Stołek dziecięcy Materiał:Tworzywo polipropylenowe	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	**2.00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
199 d.10	kalkulacja własna	Sztaluga Element(y) drewniane/ Element(y) drewniane: Lita sosna, Bezbarwny lakier akrylowy Panel: Farba akrylowa, Płyta pilśniowa Zawias/ Zawias: tworzywo poliamidowe Panel: Laminat melaminowy (folia), Płyta pilśniowa 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	**1.00**
200 d.10	kalkulacja własna	Kosz z zakupami Tkanina: 100% poliester Wypełnienie: włókna z poliestru Wkładka: 100% polietylen 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	**1.00**
201 d.10	kalkulacja własna	Dywan z krótkim włosiem Rozmiary:133x195 cm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	**1.00**
202 d.10	kalkulacja własna	Regał Rozmiary:77x147 cm Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) Przegroda: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, folia, Nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	**1.00**
203 d.10	kalkulacja własna	Telewizor Full HD, Smart TV: Tak, Przekątna ekranu [cal]: 55, Kolor obudowy: Czarny, Sieć: WiFi, Klasa energetyczna A+ 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	**1.00**
204 d.10	kalkulacja własna	Lustro 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	**2.00**
11		**OPASKA**			
205 d.11	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeżą oraz ławy o wymiarach w gruncie kat.III-IV 6.41+24.80+2.20+7.84+6.54+5.10	m m	 52.89	
				RAZEM	**52.89**
206 d.11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła (6.41+24.80+2.20+7.84+6.54+5.10)*0.15*0.10	m^3 m^3	 0.79	
				RAZEM	**0.79**
207 d.11	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 6.41+24.80+2.20+7.84+6.54+5.10	m m	 52.89	
				RAZEM	**52.89**
208 d.11	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruncie kat. III-IV (6.41+23.80+2.20+7.84+6.04+5.10)*0.50	m^2 m^2	 25.70	
				RAZEM	**25.70**
209 d.11	KNR 2-02 1101-07 analogia	Opaska wokół budynku wykonana z kruszywa gr.30cm (6.41+23.80+2.20+7.84+6.04+5.10)*0.50*0.30	m^3 m^3	 7.71	
				RAZEM	**7.71**