

Data opracowania: 2009-09-04

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa sieci wodociągowej

Adres inwestycji: kol. Wyromiejki gm. Siemiatycze

Zamawiający: Gmina Siemiatycze
17-300 Siemiatycze

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW Eksploatacja Wodociągów Jednostka Specjalistyczna

17-100 Bielsk Podlaski ul. Wyszyńskiego 20

Data utworzenia: 2009-09-04

Budowa sieci wodociągowej**Przedmiar robót**

Opis robót	Ilość robót
1. KNNR 1 0210-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparka o poj. łyżki do 0,25m ³ ; głębokość wykupu do 3,00m w gruncie kat. III-IV Jednostka: m ³	2998,0000
2. KNNR 1 0214-0200 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 55KW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30cm, grunt kat. III-IV Jednostka: m ³	2997,0000
3. KNNR 4 1008-0300 Rurociągi z rur PVC łączone na wcisk. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 110 mm Jednostka: m	878,0000
4. KNNR 4 1105-0300 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy, montowane w komorach. Zasuwa o średnicy 100 mm Jednostka: kpl	2,0000
5. KNNR 4 1119-0300 Hydranty pożarowe i źródła uliczne. Hydrant nadziemny o średnicy 80 mm Jednostka: kpl	3,0000
6. KNNR 11 0402-0600 Przewierty maszyną do wierceń poziomych. Długość przewiertu do 20m, rurami o średnicy nominalnej 200mm w gruntach kategorii III-IV Jednostka: m	33,0000
7. KNNR 11 0404-0501 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur. Rurociąg przewodowy o średnicy nominalnej 200mm - wciągarka z napędem spalnym Jednostka: m	33,0000
8. KNNR 4 1701-0200 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów. Rurociąg o średnicy 100 mm Jednostka: kpl	4,0000
9. KNNR 4 1606-0100 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o średnicy do 500 mm. Próba rurociągu o średnicy do 110 mm Jednostka: 200 m-1 próba	4,0000