

Data opracowania: 2013-02-06

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Rogawka - etap I

Adres inwestycji: Teren Gminy Siemiatycze

Zamawiający: GMINA W SIEMIATYCZACH, 17-300 SIEMIATYCZE ul. KOŚCIUSZKI 35 tel. 85 6552860

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

JAN JUCHIMOWICZ
upr. bud. do kłgr. robótami w specj.
konstrukcyjno-Inżynierskiej
w ZAKRESIE DRÓG-Nr BI/33/01
NR EWID. PDL/BO/0502/01

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6] [D-01.00.00]	
Dział nr 1.1. WZNOWIENIE GRANIC PASA DROGOWEGO	
1. Kalkulacja własna Wznowienie granic pasa drogowego pkt pierwsze Jednostka: szt.	2,0000
2. Kalkulacja własna Wznowienie granic pasa drogowego pkt następne Jednostka: szt.	4,0000
Dział nr 1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-01.01.01]	
3. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy	0,9370
	0,937
	0,9370
Dział nr 1.3. Wycinka drzew i krzaków [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-01.02.01]	
4. KNNR 1 0102-0200 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki średnie od 31% do 60% powierzchni Jednostka: ha	0,0690
	(30+50+150)*3/10000
	0,0690
5. KNNR 1 0110-0100 Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku. Dragowin, karczy, gałęzi i resztek z drzew, bez względu na średnicę Jednostka: m-p	20,7000
	690*0,03
	20,7000
Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6] [D-02.03.01]	
1. KNNR 1 0214-0100 Mechaniczne plantowanie terenu w celu uzyskania płynności niwelety. Jednostka: m3	421,6500
	(937*9,0)*0,05
	421,6500

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 3. PODBUDOWY [CPV: 45233120-6] [D-04.03.01]	
Dział nr 3.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża	
1. KNNR 6 0103-0301 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny)	
Jednostka: m2	6652,7000
	937*7,1
	6652,7000
Dział nr 3.2. Warstwa odsączająca [CPV: 45233120-6]	
2. KNNR 6 0104-0101	
Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec statyczny samojezdny)	
Jednostka: m2	6559,0000
	937*7,0
	6559,0000
Dział nr 4. NAWIERZCHNIE [CPV: 45233120-6] [D-05.00.00]	
Dział nr 5. Nawierzchnia żwirowa [CPV: 45233120-6] [D-05.03.05]	
1. KNNR 6 0202-0600	
Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 20 cm	
Jednostka: m2	6367,9000
	(937*6,7)+(12*6,0*1,25)
	6367,9000
Dział nr 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45233120-6] [D-06.00.00]	
Dział nr 6.1. Rowy [CPV: 45233120-6] [D-06.04.01]	
1. KNNR 6 1302-0200	
Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubość namułu 20 cm	
Jednostka: m	1802,0000
	(937*2)-(12*6,0)
	1802,0000
2. KNNR 6 0605-0600	
Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm	
Jednostka: m	72,0000
	12*6
	72,0000

Opis robót	Ilość robót
3. KNNR 6 0605-0300 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ścianki czołowe dla rur # 40 cm Jednostka: ścianka	24,0000
12*2	24,0000

JAN JUCHIMOWICZ
 upr. bud. do klar. robót a) i w specj.
 konstrukcyjno-inżynierskiej
 w ZAKRESIE DRÓG Nr B/33/01
 NR EWID. PDL/BO/0352/01