

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0125-03	bez darni z przewozem taczkami	m ²	200.000	
		200.00			
				RAZEM	200.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02		m ³	30.000	
		200.00*0.15			
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia piaskowa - dolna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0202-01		m ²	200.000	
		analogia			
		200			
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia piaskowa - dolna warstwa rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0202-02		m ²	200.000	
		analogia			
		Krotność = 5			
		200			
				RAZEM	200.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia piaskowa - gorna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0202-03		m ²	200.000	
		analogia			
		200			
				RAZEM	200.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia piaskowa - gorna warstwa rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0202-04		m ²	200.000	
		cena zakładowa			
		Krotność = 7			
		200			
				RAZEM	200.000
7	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m ³		
d.1	0415-02		m ³	60.000	
		200.00*0.30			
				RAZEM	60.000
2		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
8		Huśtawka słupowa podwójna wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi	szt		
d.2	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9		Huśtawka sprężynowa wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi	szt		
d.2	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10		Huśtawka sprężynowa wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi	szt		
d.2	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11		Huśtawka bocianie gniazdo wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi	szt		
d.2	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12		Domek wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi	szt		
d.2	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13		Karuzela wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi	szt		
d.2	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14		Zjeżdżalnia wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi	szt		
d.2	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15		Urządzenie linearne wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi	szt		
d.2	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000