

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Rogawka - Etap II

Adres inwestycji: Teren Gminy Siemiatycze

Zamawiający: GMINA W SIEMIATYCZACH, 17-300 SIEMIATYCZE ul. KOŚCIUSZKI 35 tel. 85 6552860

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6] [D-01.00.00]				
Element nr 1.1. WZNOWIENIE GRANIC PASA DROGOWEGO				
1. Kalkulacja własna Wznowienie granic pasa dogowego pkt pierwsze	szt.	2,0000		
2. Kalkulacja własna Wznowienie granic pasa drogowego pkt następne	szt.	4,0000		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-01.01.01]				
3. BCD D-01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,9350		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Wycinka drzew i krzaków [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-01.02.01]				
4. BCD D-01.03.25.04 Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.	5,0000		
5. BCD D-01.03.25.06 Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.	9,0000		
6. BCD D-01.03.25.22 Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 2000/ha	ha	0,0810		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6] [D-02.03.01]				
1. BCD D-04.01.01.01 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	8415,0000		
Razem wartość elementu nr 2				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 3. POBUDOWY [D-04.03.01]				
Element nr 3.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
1. BCD D-04.01.02.03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	6638,5000		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. Warstwa odsączająca				
2. BCD D-04.02.01.01 Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	6451,5000		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. NAWIERZCHNIE [CPV: 45233120-6] [D-05.00.00]				
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Nawierzchnia żwirowa [CPV: 45233120-6] [D-05.03.05]				
1. BCD D-05.01.03.02 Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	6277,5000		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45233120-6] [D-06.00.00]				
Element nr 6.1. Rowy [CPV: 45233120-6] [D-06.04.01]				
1. BCD D-06.04.01.02 Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 20 cm	m	1770,0000		
2. BCD D-06.02.01.02 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych HDPE o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	100,0000		
3. BCD D-06.01.03.26 Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	128,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 6.1				
Razem wartość elementu nr 6				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu