

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Rogawka - Etap II

Adres inwestycji: Teren Gminy Siemiatycze

Zamawiający: GMINA W SIEMIATYCZACH, 17-300 SIEMIATYCZE ul. KOŚCIUSZKI 35 tel. 85 6552860

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6] [D-01.00.00]		
			Dział nr 1.1. WZNOWIENIE GRANIC PASA DROGOWEGO		
1	Kalkulacja własna		Wznowienie granic pasa dogowego pkt pierwsze	szt.	2,0000
2	Kalkulacja własna		Wznowienie granic pasa drogowego pkt następne	szt.	4,0000
			Dział nr 1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-01.01.01]		
3	BCD D-01.01.01.0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,935	km	0,9350 0,93500
			Dział nr 1.3. Wycinka drzew i krzaków [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-01.02.01]		
4	BCD D-01.03.25.0 4		Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km szt.: 5	szt.	5,0000 5,00000
5	BCD D-01.03.25.0 6		Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km szt.: 9	szt.	9,0000 9,00000
6	BCD D-01.03.25.2 2		Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 2000/ha (100+70+100)*3/10000	ha	0,0810 0,08100
			Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6] [D-02.03.01]		
1	BCD D-04.01.01.0 1		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 935*9,0	m2	8415,0000 8415,00000
			Dział nr 3. POBUDOWY [D-04.03.01]		
			Dział nr 3.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
1	BCD D-04.01.02.0 3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 935*7,1	m2	6638,5000 6638,50000
			Dział nr 3.2. Warstwa odsączająca		
2	BCD D-04.02.01.0 1		Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm 935*6,9	m2	6451,5000 6451,50000

4. NAWIERZCHNIE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 4. NAWIERZCHNIE [CPV: 45233120-6] [D-05.00.00]		
			Dział nr 5. Nawierzchnia żwirowa [CPV: 45233120-6] [D-05.03.05]		
1	BCD D-05.01.03.0 2		Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm $(935*6,5)+(15*6,0*2,00)+(1*10,0*2,0)$	m2	6277,5000
					6277,50000
			Dział nr 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45233120-6] [D-06.00.00]		
			Dział nr 6.1. Rowy [CPV: 45233120-6] [D-06.04.01]		
1	BCD D-06.04.01.0 2		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm $(935*2)-(15*6,0)-10,0$	m	1770,0000
					1770,00000
2	BCD D-06.02.01.0 2		Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych HDPE o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej $(15*6,0)+10,0$	m	100,0000
					100,00000
3	BCD D-06.01.03.2 6		Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Przepusty - szt.16: $16*2*(2,0*2,0)$	m2	128,0000
					128,00000