

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławcy

Adres inwestycji: Teren Gminy Siemiatycze

Zamawiający: GMINA W SIEMIATYCZACH, 17-300 SIEMIATYCZE ul. KOŚCIUSZKI 35 tel. 85 6552860

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

JAN JUCHIMOWICZ
upr. bud. do kier. robotami w specj.
konstrukcyjno-inżynierskiej
w ZAKRESIE DRÓG-Nr BU/33/91
NR EWID. PDL/BD/0552/01

mgr inż. Mirosław Jerzy Kwaniuk

uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami budowlаныmi
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr ew. PDL/0039/PWOD/07

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45100000-8 [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-01.00.00]	
Dział nr 1.1. D.01.01.00. Roboty pomiarowe	
Dział nr 1.1.1. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-01.01.01]	
1. BCD D-01.01.01.01	
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	
Jednostka: km	0,4050
w km 0+000 - 0+405	0,4050
Dział nr 1.2. D.01.02.00. Roboty w zakresie usuwania gleby	
Dział nr 1.2.1. D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu lub darniny	
2. BCD D-01.02.02.01	
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, grubość warstwy do 15 cm	
Jednostka: m3	60,7500
405,0*1,0*0,15	60,7500
Dział nr 1.3. D.01.03.00. Roboty rozbiórkowe, usunięcie i ochrona drzew	
Dział nr 1.3.1. D.01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich	
3. BCD D-01.03.02.05	
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm	
Jednostka: m2	22,5000
5,0*4,5	22,5000
Dział nr 2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE CPV - 45111200-0 [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-02.03.01]	
Dział nr 2.1. D.02.01.00. Wykopy, przekopy w gruntach nieskalistych	
Dział nr 2.1.1. D.02.01.01. Wykopy w gruntach kat. I-V	

Opis robót		Ilość robót
1. BCD D-02.01.01.63		
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie		
Jednostka: m3		6,2300
Załącznik nr 9.1 Tabela objętości robót ziemnych	6,23	6,2300
2. BCD D-02.01.01.82		
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą		
Jednostka: m3		46,5200
Załącznik nr 9.1 Tabela objętości robót ziemnych	46,52	46,5200
Dział nr 2.2. D.02.03.00. Nasypy [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-02.03.01]		
Dział nr 2.2.1. D.02.03.01. Nasypy (niezbrojone) z gr. kat. I-IV		
3. BCD D-02.03.01.31		
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą		
Jednostka: m3		46,5200
Załącznik nr 9.1 Tabela objętości robót ziemnych	46,52	46,5200
Dział nr 3. D.04.00.00. POBUDOWY CPV - 45233320-8 [D-04.03.01]		
Dział nr 4. D.04.03.00. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
Dział nr 4.1. D.04.03.02. Skropienie		
1. BCD D-04.03.02.03		
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową		
Jednostka: m2		1853,8000
Załącznik Nr 9.2. w km 0+000 - 0+405	1853,80	1853,8000
2. BCD D-04.03.02.04		
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)		
Jednostka: m2		1853,8000
Załącznik Nr 9.2. w km 0+000 - 0+405	1853,80	1853,8000
Dział nr 5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV - 45233220-7 [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-05.00.00]		

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 5.1. D-05.01.00 Nawierzchnie nieulepszone		
Dział nr 5.1.1. D-05.02.01 Nawierzchnie twarde nieulepszone		
1. BCD D-05.02.01.23		
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
Jednostka: m2		80,0000
nawierzchnie na zjazdach	(5,0*2,0)*8	80,0000
Dział nr 5.2. D.05.03.00. Nawierzchnie ulepszone		
Dział nr 5.2.1. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-05.03.05]		
2. BCD D-05.03.05.08		
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm		
Jednostka: m2		1853,8000
Załącznik Nr 9.2. w km 0+000 - 0+405	1853,80	1853,8000
3. BCD D-05.03.05.12		
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm		
Jednostka: m2		1813,5000
Załącznik Nr 9.2. w km 0+000 - 0+405	1813,50	1813,5000
Dział nr 6. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45112730-1		
Dział nr 6.1. D-06.01.00 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
Dział nr 6.2. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem		
1. BCD D-06.01.01.01		
Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III		
Jednostka: m2		810,0000
	(405,0*1,0*2)	810,0000
Dział nr 6.3. D-06.01.10 Remont skarp, rowów i poboczy		
2. BCD D-06.01.10.01		
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład		
Jednostka: m2		283,5000
	(405*0,35*2)	283,5000

Opis robót	Ilość robót	
Dział nr 6.4. D-06.02.00 Przepusty pod zjazdami wzdłuż rowów		
Dział nr 6.4.1. D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami z rur betonowych		
3. BCD D-06.02.01.02		
Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej		
Jednostka: m	36,0000	
przepusty pod zjazdami 6,0*6	36,0000	
Dział nr 6.5. D-06.04.00 Oczyszczenie rowów i przepustów		
Dział nr 6.5.1. D-06.04.01 Oczyszczenie rowów		
4. BCD D-06.04.01.02		
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm		
Jednostka: m	774,0000	
(405,0*2) -36,0	774,0000	
Dział nr 7. D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV - 45233290-8 [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-07.00.00]		
Dział nr 8. D.07.02.00 Oznakowanie pionowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-07.02.01]		
Dział nr 8.1. D.07.02.01 Ustawienie słupów stalowych do znaków		
1. BCD D-07.02.01.02		
Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami		
Jednostka: szt.	4,0000	
4	4,0000	
Dział nr 8.2. D.07.02.21. Przymocowanie tablic drogowaskazowych (o powierzchni ponad 0,30 m2)		
2. BCD D-07.02.21.03		
Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji		
Jednostka: szt.	2,0000	
D - 42	1	1,0000
D - 43	1	1,0000
3. BCD D-07.02.15.03		
Przymocowanie tablic drogowaskazowych - znaków kierunkowych typ E - jednoramiennych, jednostronnych, folia odblaskowa II generacji		
Jednostka: m2	2,0000	
E - 17a - Moczydły	1	1,0000
E - 18a - Moczydły	1	1,0000

JAN JUCHIMOWICZ
upr. bud. do kier. robotami w specj.
konstrukcyjno-inżynierskiej
w ZAKRESIE DRÓG-Nr 8033/01
NR EWID. PDL/BD/0552/01

mgr inż. Mirosław Jerzy Iwanicki

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej, uprawnień
Nr ew. PDL/0010709/02/07