

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i wyposażenie placów zabaw w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych"  
ADRES INWESTYCJI : Szerszenie numer geod. Działki: 205; Czartajew numer geod. Działki: 159/5; Tolwin numer geod. działki: 55/  
2; 17-300 Siemiatycze  
INWESTOR : Gminny Zespół Obsługi Szkół  
ADRES INWESTORA : ul.Kościuszki 88; 17300 Siemiatycze

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leon Pućko  
DATA OPRACOWANIA : 29.12.2014

---

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

### Słownie:

---

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.12.2014

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wyposażenie placu zabaw</b>					
1	d.1 analiza indywidualna	Obudowa piaskownicy - drewno poza rdzeniowe - wraz z fundamentami i montażem	szt	3		
2	d.1 analiza indywidualna	Sprężynowiec pojedynczy - płyta HDPE - wraz z fundamentami i montażem	szt	4		
3	d.1 analiza indywidualna	Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna, słupy stalowe ocynkowane - wraz z fundamentami i montażem	szt	1		
4	d.1 analiza indywidualna	Zjeżdżalnia - drewno poza rdzeniowe, płyta HDPE, kotwy stalowe ocynkowane - wraz z fundamentami i montażem	szt	1		
5	d.1 analiza indywidualna	Lokomotywa z wagonami - drewno poza rdzeniowe, płyta HDPE, kotwy stalowe ocynkowane - wraz z fundamentami i montażem	szt	1		
6	d.1 analiza indywidualna	Ławka bez oparcia - elementy metalowe malowane proszkowo, drewno zaimpregnowano ciśnieniowo - wraz z fundamentami i montażem	szt	18		
7	d.1 analiza indywidualna	Kosz na śmieci - elementy metalowe malowane proszkowo, drewno zaimpregnowano ciśnieniowo - wraz z fundamentami i montażem	szt	9		
8	d.1 analiza indywidualna	Tablica regulaminowa - elementy metalowe malowane proszkowo - wraz z fundamentami i montażem	szt	3		
<b>2</b>	<b>Wykonanie nawierzchni piaskowej - zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa</b>					
9	d.2 KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych NIWELACJA TERENU	ha	0.013		
10	d.2 KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>	53.5		
11	d.2 KNR 2-01 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>	53.5		
12	d.2 KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	53.5		
13	d.2 KNR 2-21 0606-07	Nawierzchnia placu zabaw - gr. 20,0cm (piasek fi 0,2-2,0mm)	m <sup>3</sup>	10.7		
14	d.2 KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	10.7		
15	d.2 KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	10.7		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						
<b>Słownie:</b>						