

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>45232460-4</b>	<b>Przebudowa przepompowni ścieków</b>			
1	D.02.01.01	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1			12	m <sup>3</sup>	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2	D.02.01.01	KNR 4-05I 0410-04	Demontaż nadbudowy pompowni	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	D.02.01.01	KNR 4-05II 0122-06 analogia	Opróżnienie pompowni	m <sup>3</sup>		
d.1			3,5	m <sup>3</sup>	3.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
4	D.02.01.01	KNR 4-02 0234-05 analogia	Demontaż elementów wyposażenia pompowni	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	D.02.01.01	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, powierzchni betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1			3.14*3*3	m <sup>2</sup>	28.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.260</b>
6	D.02.01.01	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1			3.14*3*3/4	m <sup>2</sup>	7.065	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.065</b>
7	D.02.01.01	KNNR 8 0208-03 analogia	Przełączenie kanału grawitacyjnego i tłoczego	msc.		
d.1			Przedmiar dodatkowy - długość rury	m		3.000
			3			
			2	msc.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	D.02.01.01	KNNR 11 0405-07 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	D.02.01.01	KNNR 11 0405-08 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie ; za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości	szt.		
d.1			-2	szt.	-2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>-2.000</b>
10	D.02.01.01	kalk. własna	Montaż wyposażenia przepompowni - kompletnej; 2szt.pomp z wolnym przelotem, przewadnice, szafa sterownicza, barierki, pomosty i osprzęt: zgodnie z założeniami technologicznymi	kpl		
d.1			1	kpl	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	D.02.01.01	KNNR 11 0405-03 analogia	Studnia pamiarowa przepływu ścieków z żywicy poliestrowej DN1000 z wyposażeniem zgodnym z założeniami technologicznymi; przepływomierz 3,0l/s, przewód PEDN90	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	D.02.01.01	KNNR 9 0307-05 analogia	Przebudowa przyłącza energetycznego	m		
d.1			12	m	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	D.02.01.01	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1			poz.1	m <sup>3</sup>	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>2</b>		<b>45315300-1</b>	<b>Agregat prądowórczy w obudowie wyciszzonej o mocy 60kVa</b>			
14	D.02.01.01	KNR 7-24 0153-10 analogia	Dostawa agregatu prądowórczego trójfazowego w obudowie wyciszzonej o mocy 60kVa silnik z automatycznym rozruchem	szt.		
d.2			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>