

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: DOBRE DROGI POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARZE GMINY SIEMIATYCZE.
Przebudowa dróg gminnych; nr 109501B, 109492B i 109485B

Adres inwestycji: Teren Gminy Siemiatycze

Zamawiający: GMINA W SIEMIATYCZACH, 17-300 SIEMIATYCZE ul. KOŚCIUSZKI 35 tel. 085 6552860

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6] [D-01.00.00]				
Element nr 1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D-01.01.01]				
1. SEKOCENBUD_BCD208 D01.01.01.011 [I] Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym (CPV 45100000-8)	km	8,6100		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Usunięcie drzew i krzaków [CPV: 45233120-6] [D-01.02.01]				
2. SEKOCENBUD_BCD208 D01.02.01.061 [I] Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 3000/ha (CPV 45100000-8)	ha	0,7100		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów [D-01.02.04]				
3. SEKOCENBUD_BCD208 D01.02.04.273 [I] Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km (CPV 45100000-8)	m	7,0000		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6] [D-02.00.00]				
Element nr 2.1. Wykonanie wykopów i nasypów w gruntach I - II kat. [CPV: 45233120-6] [D-02.01.01]				
4. SEKOCENBUD_BCD208 D02.01.01.054 [I] Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (CPV 45100000-8)	m3	2849,9600		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 2.1				
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO [CPV: 45233120-6] [D-03.00.00]				
Element nr 3.1. Przepusty pod koroną drogi [CPV: 45233120-6] [D-03.01.01]				
5. SEKOCENBUD_BCD208 D03.01.01.021 [1] Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem (CPV 45230000-8)	m	67,0000		
6. SEKOCENBUD_BCD208 D03.01.01.151 [1] Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (CPV 45230000-8)	m3	46,3800		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. PODBUDOWY [CPV: 45233120-6] [D-04.00.00]				
Element nr 4.1. Wyrównanie podbudowy krusz. nat. stab. [CPV: 45233120-6] [D-04.08.05]				
7. SEKOCENBUD_BCD208 D04.08.05.013 Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, z dowozem kruszywa z odl. 15 km, pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (CPV 45233000-9)	m3	6745,4400		
Razem wartość elementu nr 4.1				
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. NAWIERZCHNIE [CPV: 45233120-6] [D-05.00.00]				
8. SEKOCENBUD_BCD208 D05.03.05.132 [1] Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9)	m2	43456,2200		
Razem wartość elementu nr 5				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45233120-6] [D-06.00.00]				
Element nr 6.1. Rowy [CPV: 45233120-6] [D-06.04.01]				
9. SEKOCENBUD_BCD208 D06.04.01.021 [1] Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm (CPV 45233000-9)	m	920,0000		
Razem wartość elementu nr 6.1				
Element nr 6.2. Przepusty pod zjazdami				
10. SEKOCENBUD_BCD208 D06.02.01.012 [1] Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej (CPV 45233000-9)	m	20,0000		
11. SEKOCENBUD_BCD208 D05.01.03.011 [1] Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (CPV 45233000-9)	m2	220,0000		
12. SEKOCENBUD_BCD208 D05.01.03.021 [1] Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (CPV 45233000-9)	m2	220,0000		
Razem wartość elementu nr 6.2				
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU [CPV: 45233120-6] [D-07.00.00]				
Element nr 7.1. Oznakowanie pionowe [CPV: 45233120-6] [D-07.02.01]				
13. SEKOCENBUD_BCD208 D07.02.01.021 [1] Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (CPV 45233280-5)	szt.	6,0000		
14. SEKOCENBUD_BCD208 D07.02.01.031 [1] Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych - znak A 900 (trójkątny o boku 90 cm) (CPV 45233280-5)	szt.	6,0000		
Razem wartość elementu nr 7.1				
Razem wartość elementu nr 7				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

KOSZTORYS OFERTOWY

Wzrost kosztorysu

Wzrost kosztorysu

Wzrost kosztorysu

Wzrost kosztorysu

Wzrost kosztorysu

Wzrost

Wzrost kosztorysu

Wzrost kosztorysu

Wzrost kosztorysu