

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa operacji: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic, we wsiach:
Boratyniec Ruski, Czartajew i Anusin.

Budowa: Remont świetlicy w Boratyniu Ruskim w Gminie Siemiatycze wraz z wykonaniem infrastruktury sportowo – wypoczynkowej,

Obiekt: Remont świetlicy w Boratyniu Ruskim w Gminie Siemiatycze wraz z wykonaniem infrastruktury sportowo – wypoczynkowej,

Opis robót: Roboty remontowe Adres: Boratyniec Ruski, 17-300 Siemiatycze

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
a. Konstrukcja dachu					
1.	KNR 401-0412-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: krokwi zwykłych i kleszczy	66,000 m			
				Robocizna /Rj/ = Materiały /Mj/ = Koszty pośrednie : 8,65 [66,00 % od R] /Kpj/ = Zysk : 2,61 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ = Cena jedn. /Cj/ =	
2.	KNR 401-0511-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowocementowych nie nadających się do użytku	215,545 m2			
				Robocizna /Rj/ = Koszty pośrednie : 0,73 [66,00 % od R] /Kpj/ = Zysk : 0,22 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ = Cena jedn. /Cj/ =	
b. Pokrycia dachowe					
3.	KNR 401-0350-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie kominów wolnostojących z cegieł budowlanych, z posegregowaniem i oczyszczeniem cegieł	0,504 m3			
				Robocizna /Rj/ = Koszty pośrednie : 44,77 [66,00 % od R] /Kpj/ = Zysk : 13,51 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ = Cena jedn. /Cj/ =	
4.	KNR 202-0128-01-00 WACETOB Warszawa Kminy wolnostojące z cegieł klinkierowych pełnych: wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegły	0,504 m3			
				Robocizna /Rj/ = Materiały /Mj/ = Sprzęt /Sj/ = Koszty pośrednie : 83,46 [66,00 % od R] + 10,65 [66,00 % od S] /Kpj/ = Zysk : 25,19 [12,00 % od (R+KpR)] + 3,21 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ = Cena jedn. /Cj/ =	
5.	NNRKB 006-0538-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, o powierzchni ponad 100 m2	215,545 m2			
				Robocizna /Rj/ = Materiały /Mj/ = Sprzęt /Sj/ = Koszty pośrednie : 3,11 [66,00 % od R] + 0,39 [66,00 % od S] /Kpj/ = Zysk : 0,94 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,12 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ = Cena jedn. /Cj/ =	
6.	NNRKB 006-0539-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych gąsiorów z blachy powlekanej	38,830 m			
				Robocizna /Rj/ = Materiały /Mj/ = Sprzęt /Sj/ = Koszty pośrednie : 2,74 [66,00 % od R] + 0,26 [66,00 % od S] /Kpj/ =	

b. Pokrycia dachowe
Data : 2008-06-08

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

Zysk : 0,83 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,08 [12,00 % od (S+KpS)] /Zł/ =

Cena jedn. /Cj/ =

7. NNRKB 006-0539-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 61,500 m

Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych okapów z blachy powlekanej

Robocizna /Rj/ =

Materiały /Mj/ =

Sprzęt /Sj/ =

Koszty pośrednie : 1,34 [66,00 % od R] + 0,05 [66,00 % od S] /Kpj/ =

Zysk : 0,40 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,01 [12,00 % od (S+KpS)] /Zł/ =

Cena jedn. /Cj/ =

8. NNRKB 006-0539-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 60,240 m

Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych barier śniegowych z blachy powlekanej

Robocizna /Rj/ =

Materiały /Mj/ =

Sprzęt /Sj/ =

Koszty pośrednie : 0,98 [66,00 % od R] + 0,05 [66,00 % od S] /Kpj/ =

Zysk : 0,30 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,01 [12,00 % od (S+KpS)] /Zł/ =

Cena jedn. /Cj/ =

9. kalkulacja własna 3 016,300 kg

Utylizacja rozebranego eternitu

c. Stolarka okienna

10. KNR 019-0929-07-00 IGM Warszawa 25,350 m2

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednostzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 m2

Robocizna /Rj/ =

Materiały /Mj/ =

Sprzęt /Sj/ =

Koszty pośrednie : 28,51 [66,00 % od R] + 2,59 [66,00 % od S] /Kpj/ =

Zysk : 8,61 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,78 [12,00 % od (S+KpS)] /Zł/ =

Cena jedn. /Cj/ =

d. Stolarka drzwiowa

11. KNNR 003-0702-04-00 MRRiB 3,200 m2

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych

Robocizna /Rj/ =

Materiały /Mj/ =

Sprzęt /Sj/ =

Koszty pośrednie : 26,38 [66,00 % od R] + 2,18 [66,00 % od S] /Kpj/ =

Zysk : 7,96 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,66 [12,00 % od (S+KpS)] /Zł/ =

Cena jedn. /Cj/ =

12. KNNR 003-0702-06-00 MRRiB 10,360 m2

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych

Robocizna /Rj/ =

Materiały /Mj/ =

Sprzęt /Sj/ =

Koszty pośrednie : 23,76 [66,00 % od R] + 1,50 [66,00 % od S] /Kpj/ =

Zysk : 7,17 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,45 [12,00 % od (S+KpS)] /Zł/ =

Cena jedn. /Cj/ =

Data : 2008-06-08 e. Instalacje C.O.

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

e. Instalacje C.O.

13. kalk.indywidual

1,000 kpl

Montaż wkładu kominkowego o mocy użytkowej 15kW(JOTUL)z obudową wraz z aparatem nawiewnym o wydajności 650m3/h i bypassem z termostatem bimetalicznym i przepustnicą, doprowadzeniem energii elektrycznej zasilającej aparat nawiewny, rozprzrowadzeniem powietrza ciepłego elastycznymi przewodami okrągłymi izolowanymi oraz kratkami nawiewnymi z kasetą i filtrem.

f. Elewacja

14. KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa

234,432 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Robocizna /Rj/ =
Koszty pośrednie : 1,66 [66,00 % od R] /Kpj/ =
Zysk : 0,50 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ =
Cena jedn. /Cj/ =

15. KNR 017-2608-05-00 IGM Warszawa

234,432 m2

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, przy dociepleniu metodą lekką-mokrą

Robocizna /Rj/ =
Materiały /Mj/ =
Koszty pośrednie : 0,01 [66,00 % od R] /Kpj/ =
Cena jedn. /Cj/ =

16. KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa

234,432 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub.10cm metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Robocizna /Rj/ =
Materiały /Mj/ =
Sprzęt /Sj/ =
Koszty pośrednie : 8,10 [66,00 % od R] + 0,41 [66,00 % od S] /Kpj/ =
Zysk : 2,44 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,12 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jedn. /Cj/ =

17. KNR 017-2610-01-00 IGM Warszawa

234,432 m2

Ocieplenie płytami styropian.grub.10cm metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z gazobetonu /sucha mieszanka CT 35/

Robocizna /Rj/ =
Materiały /Mj/ =
Sprzęt /Sj/ =
Koszty pośrednie : 18,89 [66,00 % od R] + 1,02 [66,00 % od S] /Kpj/ =
Zysk : 5,70 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,31 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jedn. /Cj/ =

g. Różne pozostałe

18. KNR 015-0528-03-00 IGM Warszawa

60,240 m

Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 12,5 cm

Robocizna /Rj/ =
Materiały /Mj/ =
Sprzęt /Sj/ =
Koszty pośrednie : 3,39 [66,00 % od R] + 0,13 [66,00 % od S] /Kpj/ =
Zysk : 1,02 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,04 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jedn. /Cj/ =

Data : 2008-06-08 g. Różne pozostałe

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
19.	KNR 015-0529-03-00 IGM Warszawa Rury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cm	18,000 m			
				Robocizna /Rj/ = Materiały /Mj/ = Sprzęt /Sj/ = Koszty pośrednie : 3,39 [66,00 % od R] + 0,11 [66,00 % od S] /Kpj/ = Zysk : 1,02 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,03 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	
20.	KNR 401-1011-02-00 WACETOB Warszawa Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołkowych oraz kotłowych: licowanych kaflami	1,056 m3			
				Robocizna /Rj/ = Koszty pośrednie : 79,19 [66,00 % od R] /Kpj/ = Zysk : 23,90 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	
21.	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym	1,560 m3			
				Robocizna /Rj/ = Sprzęt /Sj/ = Koszty pośrednie : 7,68 [66,00 % od R] + 17,92 [66,00 % od S] /Kpj/ = Zysk : 2,32 [12,00 % od (R+KpR)] + 5,41 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	
h. Podłoża, posadzki, podłogi					
22.	012-1120-03-00 Okładziny schodów z płytek kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek 30x30cm-układanie metodą zwykłą	40,866 m2			
23.	KNR 017-0929-01-00 IGM Warszawa Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną CERESIT CT 68, farbą gruntującą CT 16 - pierwsza warstwa	34,083 m2			
				Robocizna /Rj/ = Materiały /Mj/ = Sprzęt /Sj/ = Koszty pośrednie : 0,64 [66,00 % od R] + 0,01 [66,00 % od S] /Kpj/ = Zysk : 0,19 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	
24.	KNR 017-0929-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywiczno-mineralnego CERESIT CT 68, o fakturze rustykalnej, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2,5 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	34,083 m2			
				Robocizna /Rj/ = Materiały /Mj/ = Sprzęt /Sj/ = Koszty pośrednie : 3,12 [66,00 % od R] + 0,37 [66,00 % od S] /Kpj/ = Zysk : 0,94 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,11 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	

Data : 2008-06-08 i. Malowanie

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
i. Malowanie					
25.	KNR 401-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	149,112	m2		
				Robocizna /Rj/ =	
				Materiały /Mj/ =	
				Koszty pośrednie : 0,73 [66,00 % od R] /Kpj/ =	
				Zysk : 0,22 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	
26.	KNR 401-1206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie olejne bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farba: olejną, dwukrotne	110,603	m2		
				Robocizna /Rj/ =	
				Materiały /Mj/ =	
				Koszty pośrednie : 2,34 [66,00 % od R] /Kpj/ =	
				Zysk : 0,71 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	
27.	KNR 202-1506-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbami poliwinylowymi drewna wewnątrz pomieszczeń: dwukrotne, z przygotowaniem powierzchni	158,991	m2		
				Robocizna /Rj/ =	
				Materiały /Mj/ =	
				Sprzęt /Sj/ =	
				Koszty pośrednie : 1,18 [66,00 % od R] + 0,01 [66,00 % od S] /Kpj/ =	
				Zysk : 0,36 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	
28.	KNR 401-1209-10-10 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbą ftalową, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	154,905	m2		
				Robocizna /Rj/ =	
				Materiały /Mj/ =	
				Koszty pośrednie : 3,78 [66,00 % od R] /Kpj/ =	
				Zysk : 1,14 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	
j. Chodniki wraz z remontem					
29.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	449,590	m2		
				Robocizna /Rj/ =	
				Materiały /Mj/ =	
				Sprzęt /Sj/ =	
				Koszty pośrednie : 7,52 [66,00 % od R] + 0,51 [66,00 % od S] /Kpj/ =	
				Zysk : 2,27 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,15 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	
30.	KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	269,200	m		
				Robocizna /Rj/ =	
				Materiały /Mj/ =	
				Koszty pośrednie : 1,27 [66,00 % od R] /Kpj/ =	
				Zysk : 0,38 [12,00 % od (R+KpR)] /Zj/ =	
				Cena jedn. /Cj/ =	

Data : 2008-06-08 k. Elementy ślusarsko-kowalskie

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

k. Elementy ślusarsko-kowalskie

31. KNR 202-1804-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 490,000 m

Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i średnicy rur 70 mm

Robocizna /Rj/ =

Materiały /Mj/ =

Sprzęt /Sj/ =

Koszty pośrednie : 13,66 [66,00 % od R] + 0,23 [66,00 % od S] /Kpj/ =

Zysk : 4,12 [12,00 % od (R+KpR)] + 0,07 [12,00 % od (S+KpS)] /Zj/ =

Cena jedn. /Cj/ =

l. Instalacje wodno-kanalizacyjne

32. kalk.indywidual 2,000 szt

Montaż kabin ze zbiornikiem na fekalia

A. Boisko do piłki nożnej

33. OBIEKT UP-0400-00-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 1 952,750 m2

Boisko piłki nożnej

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT

Podatek VAT 0 % :

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM :

Słownie: