

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa operacji: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic, we wsiach:  
Boratyniec Ruski, Czartajew i Anusin.

Budowa: Remont świetlicy w Czartajewie,  
Obiekt: Remont świetlicy w Czartajewie,  
Opis robót: Roboty remontowe  
Adres: Boratyniec Ruski, 17-300 Siemiatycze

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
<b>A. STAN : Roboty remontowe</b>					
<b>a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe kod według CPV 45111100-9</b>					
Poz. 1.	KNR 401-0354-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m <sup>2</sup>	1,000	szt		
Poz. 2.	KNR 401-0354-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m <sup>2</sup> do 2 m <sup>2</sup>	6,000	szt		
Poz. 3.	KNR 401-0354-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m <sup>2</sup> wraz z drzwiami	7,056	m <sup>2</sup>		
Poz. 4.	KNR 401-0354-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m <sup>2</sup> do 2 m <sup>2</sup>	3,000	szt		
Poz. 5.	KNR 404-0507-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej.	102,900	m <sup>2</sup>		
Poz. 6.	KNR 401-0535-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	2,500	m		
Poz. 7.	KNR 401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	1,260	m <sup>2</sup>		
Poz. 8.	KNR 401-0818-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie 2 warstw papy na lepiku z podłoża betonowego	4,750	m <sup>2</sup>		
Poz. 9.	KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie ołacenia dachu .	102,900	m <sup>2</sup>		
Poz. 10.	KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości : -10 cm	0,300	m <sup>3</sup>		
Poz. 11.	KNR 404-0510-02-00 IGM Warszawa Rozebranie pieców i trzonów kuchennych: - oblicowanych kaflami	2,755	m <sup>3</sup>		



Opis robót : Roboty remontowe

STAN : A. Roboty remontowe

ELEMENT : a. Roboty rozbiórkowe kod według CPV 45111100-9

Data : 2007-10-30

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

Poz. 12. KNR 404-0510-01-00 IGM Warszawa 1,876 m3

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych: - z cegły

Razem element : a. Roboty rozbiórkowe kod według CPV 45111100-9 [ zł ]

b. ELEMENT : Roboty murowe kod według CPV 45262500-6

Poz. 13. KNR 401-0303-04-00 IGM Warszawa 5,220 m2

Zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą pełną na zaprawie cementowej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły

Poz. 14. KNR 202-0122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 1,609 m3

Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych: wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegły

Poz. 15. KNR 202-0122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 0,345 m3

Kominy wolnostojące z cegły klinkierowej: wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegły

Razem element : b. Roboty murowe kod według CPV 45262500-6 [ zł ]

c. ELEMENT : Roboty stolarskie kod według CPV 45421120-1

Poz. 16. KNNR 007-0701-03-00 MRRiB 4,790 m2

Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 1,0 do 1,5 m2

Poz. 17. KNNR 007-0701-01-00 MRRiB 0,538 m2

Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni do 0,6 m2

Poz. 18. NNRKB 004-2143-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 3,300 m

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów tów kamiennych na spoiwie poliestrowym, z elementów o szerokości: 25cm

Poz. 19. NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 0,825 m2

Montaż zewnętrznych podokienników z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm

Poz. 20. KSNR 002-1003-04-00 WACETOB Warszawa 8,572 m2

Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe z dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną szer. 80 cm.

Poz. 21. KSNR 002-1002-01-00 WACETOB Warszawa 3,992 m2

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z uzupełnieniem na budowie malowania farbą olejną.



Opis robót : Roboty remontowe

STAN : A. Roboty remontowe

ELEMENT : c. Roboty stolarskie kod według CPV 45421120-1

Data : 2007-10-30

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

Poz. 22.	KNR 202-1021-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	0,800	m2		
	Montaż włazu ze schodami na poddasze				

Razem element : c. Roboty stolarskie kod według CPV 45421120-1 [ zł ]

d. ELEMENT : Ślusarka aluminiowa kod według CPV 45421110-8

Poz. 23.	KSNR 007-0503-08-00 PROMOCJA Warszawa	2,352	m2		
	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych przymykowych + koszt dostawy				

Razem element : d. Ślusarka aluminiowa kod według CPV 45421110-8 [ zł ]

e. ELEMENT : Tynki i okładziny wewnętrzne kod według CPV 45410000-4

Poz. 24.	KNR 401-0701-08-00 IGM Warszawa	8,059	m2		
	Skucie tynków wewnętrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach płaskich, bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej				

Poz. 25.	KNR 202-0803-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	14,560	m2		
	Tynki zwykłe na stropach , wykonane ręcznie: kat. I				

Poz. 26.	KNR 401-0701-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	12,714	m2		
	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej				

Poz. 27.	KNR 202-0803-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	19,310	m2		
	Tynki zwykłe na ścianach , wykonane ręcznie: kat. I				

Poz. 28.	NNRKB 010-2013-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa	130,140	m2		
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, wykonywane na podłożu z: tynku				

Poz. 29.	NNRKB 010-2015-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa	58,276	m2		
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, na stropach o powierzchni ponad 5 m2, wykonywane na podłożu z: tynku				

Poz. 30.	KNR 202-0803-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	28,010	m2		
	Tynki zwykłe na ścianach, wykonane ręcznie: kat. III				



Opis robót : Roboty remontowe

STAN : A. Roboty remontowe

ELEMENT : e. Tynki i okładziny wewnętrzne kod według CPV 45

Data : 2007-10-30

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
Poz. 31.	Analiza własna Osadzenie kratak wentylacyjnych 14x14 - kalkulacja indywidualna	3,000			
Poz. 32.	KNR 202-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osadzenie drzwiczek wyciorowych w kominie	1,000 szt			
Poz. 33.	Analiza własna Wykonanie kominka z wkładem - kalkulacja indywidualna	1,000			
<b>Razem element : e. Tynki i okładziny wewnętrzne kod według CPV [ zł ]</b>					
<b>f. ELEMENT : Malowanie kod według CPV 45431000-7</b>					
Poz. 34.	KNR 401-1208-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach	20,500 m2			
Poz. 35.	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	189,200 m2			
<b>Razem element : f. Malowanie kod według CPV 45431000-7 [ zł ]</b>					
<b>g. ELEMENT : Podłoża, posadzki, podłogi kod według CPV 45432100-5</b>					
Poz. 36.	KNR 202-1101-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa Podkłady na podłożu gruntowym, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 15	0,300 m3			
Poz. 37.	KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej na posadzce	63,829 m2			
Poz. 38.	KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr. 6cm	48,460 m2			
Poz. 39.	KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr. 2 cm	10,620 m2			
Poz. 40.	KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko	59,080 m2			



Opis robót : Roboty remontowe

STAN : A. Roboty remontowe

ELEMENT : g. Podłóża, posadzki, podłogi kod według CPV 4543

Data : 2007-10-30

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

Poz. 41. KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 215,080 m2

Dodatek do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm

Poz. 42. NNRKB 006-2806-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 59,080 m2

Posadzki jednobarwne o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej

Poz. 43. NNRKB 006-2809-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 4,985 m

Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej

Razem element : g. Podłóża, posadzki, podłogi kod według CPV 45432100-5 [ zł ]

h. ELEMENT : Dach-konstrukcja i pokrycie kod według CPV 45261100-5

Poz. 44. KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 109,110 m2

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Poz. 45. KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 103,340 m2

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Poz. 46. KNR 015-0519-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 109,110 m2

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną, w arkuszach,

Poz. 47. KNR 202-0409-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 0,135 m3

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

Poz. 48. NNRKB 006-0539-01-00 9,200 m

BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]

Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych gąsiorów z blachy powlekanej

Poz. 49. NNRKB 006-0539-03-00 25,600 m

BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]

Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych wiatrownic z blachy powlekanej

Poz. 50. NNRKB 006-0541-01-00 0,575 m2

BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm



Opis robót : Roboty remontowe  
STAN : A. Roboty remontowe  
ELEMENT : h. Dach-konstrukcja i pokrycie kod według CPV 452

Data : 2007-10-30

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
Poz. 51.	<b>NNRKB 006-0541-02-00</b> BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]  Obróbki blacharskie z balachy powlekaney, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	15,970	m2		
Poz. 52.	<b>NNRKB 008-0547-01-00</b> BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]  Montaż rynien dachowych z polichloru winylu o średnicy 125 mm,	0,196	100 m		
Poz. 53.	<b>NNRKB 008-0550-04-00</b> BEiDOEPB ORGBUD W-wa  Montaż rur spustowych okrągłych z polichloru winylu, o średnicy 125 mm	0,128	100 m		
Poz. 54.	<b>NNRKB 008-0550-02-00</b> BEiDOEPB ORGBUD W-wa  Montaż rur spustowych okrągłych z polichloru winylu, o średnicy 70 mm	0,025	100 m		
Poz. 55.	<b>KNR 401-0410-04-00</b> IZOiEPB ORGBUD W-wa  Wymiana podsufitki: z desek profilowanych, o grub. 25 mm	16,100	m2		
Poz. 56.	<b>KNR 202-0408-03-00</b> IZOiEPB ORGBUD W-wa  Wymiana pojedynczych krokwi - Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykłe o długości do 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2	0,123	m3		
Poz. 57.	<b>KNR 202-0613-03-00</b> IZOiEPB ORGBUD W-wa  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa 5cm	4,441	m2		
Poz. 58.	<b>KNR 202-0613-04-00</b> IZOiEPB ORGBUD W-wa  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: każda następna warstwa - 3 warstwy	13,323	m2		
<b>Razem element : h. Dach-konstrukcja i pokrycie kod według CPV 45261100-5 [ zł ]</b>					

**i. ELEMENT : Elewacja kod według CPV 45321000-3**

Poz. 59.	<b>KNR 401-0701-02-00</b> IGM Warszawa [Ruszt.]  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiátkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej	11,290	m2		
Poz. 60.	<b>KNR 401-0108-11-00</b> IGM Warszawa  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	25,611	m3		



Opis robót : Roboty remontowe  
STAN : A. Roboty remontowe  
ELEMENT : i. Elewacja kod według CPV 45321000-3

Data : 2007-10-30

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
Poz. 61.	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km do 2 km	51,602	m3		
Poz. 62.	KNR 401-0723-01-00 IGM Warszawa Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykle półszlachetne i szlachetne na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów przy pow.uzupełnianych podkładów w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	11,290	m2		
Poz. 63.	KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, styropian FS-15 gr. 10 cm, tynk silikonowy baranek 1.5mm	112,938	m2		
Poz. 64.	KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża , styropian FS-15 gr. 10 cm, tynk żywiczny	10,530	m2		
Poz. 65.	KNR 017-2610-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygot. podłoża i ręcz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,ościeży o szer.15-30 cm /sucha mieszanka /	1,771	m2		
Poz. 66.	KNR 017-2610-10-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą lekką-mokrą,przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygot.podłoża i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki - ochrona narożn.wypukłych kątownikiem metalowym	35,610	m		
Poz. 67.	KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą - zamocowanie listew cokołowych	35,100	m		
Poz. 68.	NNRKB 006-2810-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm , gres antypoślizgowy i mrozoodporny	3,592	m2		
<b>Razem element : i. Elewacja kod według CPV 45321000-3 [ zł ]</b>					
<b>j. ELEMENT : Opaska i nawierzchnie kod według CPV 45236000-0</b>					
Poz. 69.	KSNR 006-0802-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie nawierzchni grubości 15 cm z betonu, wykonane ręcznie	24,393	m2		



Opis robót : Roboty remontowe

STAN : A. Roboty remontowe

ELEMENT : j. Opaska i nawierzchnie kod według CPV 45236000-

Data : 2007-10-30

Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
Poz. 70.	KSNR 001-0106-01-00 WACETOB Warszawa Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m - grubość warstwy do 15 cm	53,215	m2		
Poz. 71.	KSNR 001-0106-02-00 WACETOB Warszawa Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m - dodatek za każde dalsze 5 cm gr. ponad 15 cm	153,216	m2		
Poz. 72.	KSNR 006-0104-02-00 WACETOB Warszawa Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	182,400	m2		
Poz. 73.	KSNR 006-0105-06-00 WACETOB Warszawa Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, wykonane ręcznie z zagęszczeniem ręcznym warstwy grubości 5 cm po zagęszczeniu	182,400	m2		
Poz. 74.	KSNR 006-0403-04-00 WACETOB Warszawa Krawężniki betonowe na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, wystające, o wymiarach 20x30 cm	27,560	m		
Poz. 75.	KSNR 006-0404-02-00 WACETOB Warszawa Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6 cm	17,780	m		
Poz. 76.	KSNR 006-0502-03-00 WACETOB Warszawa Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 8 cm	182,400	m2		
<b>Razem element : j. Opaska i nawierzchnie kod według CPV 45236000-0 [ zł ]</b>					
<b>k. ELEMENT : Rusztowania kod według CPV 45262100-2</b>					
Poz. 77.	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 5-7, 9, 14-15, 44-52, 59, 63-67	1,000	kpl		
<b>Razem element : k. Rusztowania kod według CPV 45262100-2 [ zł ]</b>					
<b>Razem stan : A. Roboty remontowe [ zł ]</b>					
<b>KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT [ zł ]</b>					



Opis robót : Roboty remontowe  
STAN : A. Roboty remontowe  
ELEMENT : k. Rusztowania kod według CPV 45262100-2

Data : 2007-10-30

Str. 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

Podatek VAT 22 % :

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM [zł] :**

Słownie:

UWAGA: Nakład r-g z pozycji oznaczonych [Ruszt.] służy do rozliczenia pracy rusztowania