



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
tel.: (085) 655 28 60 , faks: (085) 655 29 11
e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl

Siemiatycze, dn. 14.05.2015 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

znak sprawy: RG.271.4.2015

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew”.
Numer ogłoszenia: 104088 – 2015.

Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

1. Wykonawca twierdzi, że załączony przedmiar na budowę kanalizacji sanitarnej w poz. 1 podaje 0,230 km, co by się pokrywało z załączonym profilem podłużnym sieci, gdzie pokazany jest odcinek między studniami S0 – S9. Natomiast ten sam przedmiar w poz. 10, podaje do położenia tylko 40,66 mb rury PVC dn200. Wykonawca prosi o określenie czy nie ma tu błędu, a jeżeli jest, to poprawienie załączonych przedmiarów, oraz jasne określenie która wartość jest prawidłowa.

Zamawiający odpowiada, że do wyceny prac budowlanych należy przyjąć długości kanałów sanitarnych zgodnie z dokumentacją projektową tj. kanał sanitarny d200 L=230,2m , przyłącze kanalizacji sanitarnej d200 L=6m, układ pomiarowy d 200 L=8,1m (4,3 +3,8 m).

2. Wykonawca twierdzi, że załączony przedmiar na budowę kanalizacji sanitarnej w poz. 12 podaje wykonanie 7 szt. studnie PP dn1000, zaś na profilu podłużnym, gdzie pokazany jest odcinek

między studniami S0 – S9, tych studni do wykonania jest 8 szt. Wykonawca prosi o określenie czy nie ma tu błędu, a jeżeli jest, to poprawienie załączonych przedmiarów, oraz jasne określenie która wartość jest prawidłowa.

Zamawiający odpowiada, że w przedmiarze poz. 14 i 15 dotyczą studni S5 z kręgów betonowych, poz. 12 i 13 dotyczą 7 sztuk studni z tworzyw sztucznych d1000, poz. 17 dotyczy komory pomiarowej S8 d1500. Łącznie 9 studni.

3. *Wykonawca pyta, czy studnia S0 jest studnią istniejącą, czy studnią do wykonania.*

Zamawiający wyjaśnia, iż studnia S0 jest studnią istniejącą – elementy projektowane zgodnie z legendą na planie sytuacyjnym.

4. *Wykonawca twierdzi, że załączony przedmiar na budowę wodociągu w poz. 1 podaje 0,230 km, co się nie pokrywa z załączonym profilem podłużnym sieci. Ten sam przedmiar w poz. 8, podaje do położenia 479,50 mb rury PE dz160mm, co się pokrywa z profilem podłużnym. Wykonawca prosi o określenie czy nie ma tu błędu, a jeżeli jest, to poprawienie załączonych przedmiarów, oraz jasne określenie która wartość jest prawidłowa.*

Zamawiający wyjaśnia, że długość wodociągu wynosi 479,5 m – w poz. 1 przedmiaru dotyczącej robót pomiarowych należy przyjąć 0,48km.


5. *Wykonawca pyta, czy w gminie Siemiatycze na przepompowniach ścieków istnieje system monitoringu.*

Zamawiający odpowiada, że w Czartajewie na przepompowniach ścieków istnieje już system monitoringu.

6. *Wykonawca pyta, czy przedmiotowa przepompownia ma stanowić rozbudowę istniejącego systemu monitoringu.*

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.


WÓJT
Edward Krasowski