SZKOŁA PODSTAWOWA W SZERSZENIACH
17-300 SIEMIATYCZE, SZERSZENIE 38
RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
SKALA 1:50



OZNACZENIA:

TK - tablica bezpiecznikowa

- listwa zaciskowa połączeń wyrównawczych

Sposób wykonania:
Należy wykonać główne połączenie wyrównawcze, łączące ze sobą wszystkie urządzenia, instalacje metalowe kotłowni z uziomem i punktem PE tablicy TK. Oporność dodatkowego uziomu roboczego nie może być większa od 10Ω. Jako główne połczenie wyrównawcze zastosować należy bednarkę ocynkowaną Fe/Zn30x4mm układana w posadce lub na ścianie bocznej. Połączenia bednarki należy zespawać i odpowiednio zakonserwować. Na końcach bednarki zamontować listwy zaciskowe uziemiające. Urządzenia podłanczać przewodem LgY6mm2 do listew zaciskowych. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Projektowane przewody główne instalacji wyrównawczej podłączyć do istniejącego uziomu otokowego budynku.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PIO-SAN
"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Cisowa 36 Bilcza gm. Morawica
(041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm; pio-san@pio-san.pl

Temat opracowania:	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZERSZENIACH 17-300 SZERSZENIE Szerszenie 38			
Inwestor:	Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze			
Obiekt:	Szkoła Podstawowa w Szerszeniach, Szerszenie 38 17-300 Siemiatycze			
Faza:	Projek Wykonawczy			
Branża:	Instalacje elektryczne			
Nazwa rysunku:	**RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH**		Nr. rys. E-3	Skala 1:50
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Marek Alf	SWK/0096/PWOE/14	01.2016	
Opracował:	mgr inż. Iwona Sito	---	01.2016	

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJA, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)