
PRZEDMIAR ROBÓT
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA FUNKCJĘ
PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ I ROZ-
BUDOWĄ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ I ROZBUDOWĄ
ADRES INWESTYCJI : ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 obręb 001 Siemiatycze
INWESTOR : Gmina Siemiatycze
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 31 styczeń 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31 styczeń 2019

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ I ROZBUDOWĄ				
1	45200000-9	Dobudowa klatki schodowej i wiatrołapu	1	88
1.1		Rozbiórki i wyburzenia	1	14
1.2		Roboty ziemne	15	18
1.3		Roboty żelbetowe i murowe klatki schodowej	19	31
1.4		Wiatrołap	32	40
1.5		Izolacje fundamentów	41	46
1.6		Pokrycie dachu	47	60
1.7		Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	61	62
1.8		Elewacja zewnętrzna	63	73
1.9		Tynki i okładziny ścian i sufitów	74	78
1.10		Warstwy posadzkowe	79	84
1.11		Elementy ślusarskie	85	88
2	45400000-1	Roboty remontowe wykończeniowe wewnętrzne	89	167
2.1		Rozbiórki i wyburzenia	89	103
2.2		Odgrzybienie i izolacja fundamentów piwnicy	104	111
2.3		Nadproża stalowe	112	116
2.4		Zamurowania i ścianki działowe	117	123
2.5		Kominy ponad dachem	124	132
2.6		Tynki i okładziny ścian i sufitów	133	139
2.7		Malowanie	140	140
2.8		Warstwy posadzkowe na gruncie	141	146
2.9		Posadzki właściwe	147	156
2.10		Stolarka wewnętrzna	157	163
2.11		Elementy wyposażenia i ślusarskie wewnętrzne	164	167
3		Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych	168	169
4		Instalacje sanitarne	170	171

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ I ROZBUDOWĄ					
1	45200000-9	Dobudowa klatki schodowej i wiatrołapu			
1.1		Rozbiórki i wyburzenia			
1	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (5,65+5,8)*0,5	m ² m ²	 5,725	
				RAZEM	5,725
2	KNR 4-01 d.1. 0519-06 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (5,65+5,8)*1,0	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
3	KNR 4-01 d.1. 0519-07 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa poz.2	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
4	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych 0,85*17	m m	 14,450	
				RAZEM	14,450
5	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru okien PCV 17	szt. szt.	 17,000	
				RAZEM	17,000
6	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ² 1,0*2,05*3	m ² m ²	 6,150	
				RAZEM	6,150
7	KNR 4-04 d.1. 0804-01 1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 6,2	m m	 6,200	
				RAZEM	6,200
8	KNR 4-01 d.1. 0212-03 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody i podest 4,07*1,15*0,15 6,2*1,22*0,15	m ³ m ³ m ³	 0,702 1,135	
				RAZEM	1,837
9	KNR 4-01 d.1. 0212-02 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - murek schodów 4,07*2,7*0,3	m ³ m ³	 3,297	
				RAZEM	3,297
10	KNR 4-01 d.1. 0701-04 1	Odbicie tynków zewn. wraz z izolacją termiczną (5,63+5,8)*12,95	m ² m ²	 148,019	
				RAZEM	148,019
11	KNR 4-01 d.1. 0108-18 1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 12 km poz.8+poz.9	m ³ m ³	 5,134	
				RAZEM	5,134
12	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km poz.2*0,02+poz.10*0,12	m ³ m ³	 17,991	
				RAZEM	17,991
13	AW d.1. 1	Koszt utylizacji gruzu poz.11+poz.12	m ³ m ³	 23,125	
				RAZEM	23,125
14	KNR 4-04 d.1. 1107-01 1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km (poz.1*4,5+poz.7*20)/1000	t t	 0,150	
				RAZEM	0,150

KSIAŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		Roboty ziemne			
15	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0104-02				
2	analogia	(5,63+5,8)*1,5*2,11	m ³	36,176	
				RAZEM	36,176
16	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0206-04				
2		6,63*6,8*2,11	m ³	95,127	
				RAZEM	95,127
17	KNR 4-01	Zasypanie ziemią z ukopów	m ³		
d.1.	0106-03				
2		poz.15+poz.16-5,8*5,9*2,11	m ³	59,099	
				RAZEM	59,099
18	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-01				
2		poz.17	m ³	59,099	
				RAZEM	59,099
1.3		Roboty żelbetowe i murowe klatki schodowej			
19	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1103-01				
3		5,8*5,9*0,3	m ³	10,266	
				RAZEM	10,266
20	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B 10	m ³		
d.1.	1101-01				
3		5,8*5,9*0,1	m ³	3,422	
				RAZEM	3,422
21	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0205-01				
3		5,8*5,9*0,4	m ³	13,688	
				RAZEM	13,688
22	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0208-04				
3	analogia	0,25*0,25*13,38*4	m ³	3,345	
				RAZEM	3,345
23	KNR 2-02	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0210-03				
3		0,25*0,35*(5,45+5,62)*2*4	m ³	7,749	
				RAZEM	7,749
24	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.	0207-01				
3	0207-07	(2,15+1,74)*2*12,54	m ²	97,561	
		-1,1*2,15*5	m ²	-11,825	
		(5,5+5,08)*2,66	m ²	28,143	
				RAZEM	113,879
25	KNR 2-02	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 18 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.	0218-05				
3	0218-06	(5,2*5,62-2,15*2,26)*3	m ²	102,249	
				RAZEM	102,249
26	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²		
d.1.	0216-02				
3	0216-05	5,45*5,87	m ²	31,992	
		2,94*1,15	m ²	3,381	
				RAZEM	35,373
27	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
d.1.	0290-04				
3		(poz.21*110+poz.22*220+poz.23*240+poz.24*0,25*110+poz.25*0,18*115+poz.26*0,18*110)/1000	t	10,050	
				RAZEM	10,050
28	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²		
d.1.	0108-03				
3		(5,5+5,08)*(2,8*2+2,56)	m ²	86,333	

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-(1,5*2,05+1,5*2,5*2) (5,5+5,08)*2*0,64	m ² m ²	-10,575 13,542	
				RAZEM	89,300
29 d.1. 3	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³		
		0,25*0,25*0,89*14	m ³	0,779	
				RAZEM	0,779
30 d.1. 3	KNR 2-02 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m	m ³		
		(5,5+5,08)*2*0,25*0,25	m ³	1,323	
				RAZEM	1,323
31 d.1. 3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
		(poz.29*190+poz.30*78)/1000	t	0,251	
				RAZEM	0,251
1.4		Wiatrołap			
32 d.1. 4	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		(1,76+2,78)*0,7*0,1	m ³	0,318	
				RAZEM	0,318
33 d.1. 4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(1,76+2,78)*0,6*0,4	m ³	1,090	
				RAZEM	1,090
34 d.1. 4	NNRNKB 202 0137-02	(z.l.) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ²		
		(1,76+2,78)*1,0	m ²	4,540	
				RAZEM	4,540
35 d.1. 4	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²		
		(1,76+2,78)*4,2	m ²	19,068	
		-1,8*2,05	m ²	-3,690	
				RAZEM	15,378
36 d.1. 4	KNR 2-02 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m	m ³		
		(1,76+2,78)*0,25*0,25	m ³	0,284	
				RAZEM	0,284
37 d.1. 4	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²		
		11,9	m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
38 d.1. 4	KNR 2-02 0218-05 0218-06	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 18 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		11,2	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
39 d.1. 4	KNR 2-02 0208-04 analogia	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0,25*0,25*5,5	m ³	0,344	
				RAZEM	0,344
40 d.1. 4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
		(poz.33*38+poz.36*78+poz.37*0,15*110+poz.38*0,18*110+poz.39*200)/1000	t	0,550	
				RAZEM	0,550
1.5		Izolacje fundamentów			
41 d.1. 5	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		5,8*5,9	m ²	34,220	
		(1,76+2,78)*0,4*2	m ²	3,632	
				RAZEM	37,852
42 d.1. 5	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.41	m ²	37,852	
				RAZEM	37,852
43	KNR 2-02 d.1. 0604-02 5	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych (1,76+2,78)*0,6	m ² m ²	 2,724	
				RAZEM	2,724
44	KNR BC-02 d.1. 0305-01 5	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowl z bitumicznej powłoki grubowarstwowej na powierzchniach ścian murowanych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm (6,06+5,61)*2,11 (1,97+3,06)*1,2	m ² m ² m ²	 24,624 6,036	
				RAZEM	30,660
45	KNR BC-02 d.1. 0305-08 5	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków - przyklejenie płyt ochronnych XPS gr.15 cm poz.44	m ² m ²	 30,660	
				RAZEM	30,660
46	KNR BC-02 d.1. 0305-07 5	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków - nałożenie folii kubełkowej poz.45	m ² m ²	 30,660	
				RAZEM	30,660
1.6		Pokrycie dachu			
47	KNR 2-02 d.1. 0607-02 6 analogia	Paroizolacja - folia PE 5,3*5,7+(5,5+5,08)*2*0,89 2,94*1,15 11,9	m ² m ² m ² m ²	 49,042 3,381 11,900	
				RAZEM	64,323
48	KNR AT-31 d.1. 0101-02 6	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na bokach ogniomurów (5,5+5,08)*2*0,89	m ² m ²	 18,832	
				RAZEM	18,832
49	KNR AT-31 d.1. 0704-02 6	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły poz.48	m ² m ²	 18,832	
				RAZEM	18,832
50	KNR AT-31 d.1. 0101-02 6	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 6 cm na czapach ogniomurów (6,06+5,61)*2*0,25	m ² m ²	 5,835	
				RAZEM	5,835
51	KNR 2-02 d.1. 0613-01 6 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm + warstwa spadkowa z wełny z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego 5,3*5,7+2,94*1,15	m ² m ²	 33,591	
				RAZEM	33,591
52	KNR 2-02 d.1. 0609-01 6 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy gr. 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 11,9	m ² m ²	 11,900	
				RAZEM	11,900
53	kalk. własna d.1. 6	Izokliny pokrycia dachowego 10x10 cm (6,06+5,61)*2	m m	 23,340	
				RAZEM	23,340
54	KNR-W 2-02 d.1. 0504-02 6	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.51+poz.52	m ² m ²	 45,491	
				RAZEM	45,491
55	KNR-W 2-02 d.1. 0504-03 6	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (6,06+5,61)*2*0,89	m ² m ²	 20,773	
				RAZEM	20,773
56	KNR 0-21 d.1. 4007-03 6	Podkład pod obróbki blacharskie ogniomurów z płyt wiórowych wodoodpornych OSB gr. 22 mm (6,06+5,61)*2*0,5	m ² m ²	 11,670	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11,670
57	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02				
6		(6,06+5,61)*2*0,7	m ²	16,338	
				RAZEM	16,338
58	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej prostokątnych w rozwinięciu 50 cm	m		
d.1.	202 0517-08				
6	analogia	5,3+3,1	m	8,400	
				RAZEM	8,400
59	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej prostokątnych w rozwinięciu 50 cm	m		
d.1.	202 0519-07				
6	analogia	11+4,5	m	15,500	
				RAZEM	15,500
60		Kłapa oddymiająca	kpl		
d.1.					
6		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna			
61	KNR-W 2-02	Okna z PCW - trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła dla całego wyrobu min U = 0,9 W/m ² K, kolor stolarki od strony zewnętrznej grafit, od strony wewnętrznej biały, szkło ochronne bezpieczne, P2A dwustronnie od zewnątrz i wewnątrz.	m ²		
d.1.	1018-04				
7		1,5*2,5*2	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
62	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe zewnętrzne o współczynniku U=1,3 W/m ² K, drzwi wyposażać w samozamykacze - zgodnie z wykazem ślusarki	m ²		
d.1.	1040-02				
7		1,9*2,05+1,8*2,05	m ²	7,585	
				RAZEM	7,585
1.8		Elewacja zewnętrzna			
63	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.	1604-01				
8		(6,06+5,61)*11,2	m ²	130,704	
				RAZEM	130,704
64	KNR AT-31	Montaż listwy początkowej szer. 15 cm	m		
d.1.	0703-01				
8		6,06+5,61-1,9	m	9,770	
				RAZEM	9,770
65	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm na ścianach	m ²		
d.1.	0303-05				
8	analogia	(6,06+5,61)*11,2+6,17*4,0 -(1,9*2,05+1,5*2,5*2)	m ² m ²	155,384 -11,395	
				RAZEM	143,989
66	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowo - silikatowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m ²		
d.1.	0204-05				
8	analogia	(1,97+3,06)*4,6 -1,8*2,05	m ² m ²	23,138 -3,690	
				RAZEM	19,448
67	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²		
d.1.	0704-02				
8		poz.65+poz.66	m ²	163,437	
				RAZEM	163,437
68	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1.	0702-01				
8		1,9+2,05*2+(1,5+2,5*2)*2+1,8+2,05*2	m	24,900	
				RAZEM	24,900
69	KNR AT-31	Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych	m		
d.1.	0705-01				
8		11,2*2	m	22,400	
				RAZEM	22,400
70	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m ²		
d.1.	0102-04				
8		(1,9+2,05*2+(1,5+2,5*2)*2+1,8+2,05*2)*0,16	m ²	3,984	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,984
71	KNR AT-31 d.1. 0504-02 8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach poz.70	m ² m ²	 3,984	
				RAZEM	3,984
72	KNR AT-31 d.1. 0504-04 8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie na ościeżach poz.70	m ² m ²	 3,984	
				RAZEM	3,984
73	NNRNKB d.1. 202 0541-01 8 analogia	Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0,7 mm z powierzchnią lakierowaną metodą proszkową 1,56*2*0,31	m ² m ²	 0,967	
				RAZEM	0,967
1.9		Tynki i okładziny ścian i sufitów			
74	KNR 2-02 d.1. 0801-02 9	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach (5,18+5,62+2,18+2,26)*(2,5+3,11*2+2,9) (2,81+1,08+2,78)*3,0	m ² m ² m ²	 177,089 20,010	
				RAZEM	197,099
75	KNR 2-02 d.1. 0811-02 9	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III 24,3*4+6,5	m ² m ²	 103,700	
				RAZEM	103,700
76	KNR 2-02 d.1. 0815-04 9	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.74	m ² m ²	 197,099	
				RAZEM	197,099
77	KNR 2-02 d.1. 0815-06 9	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.75	m ² m ²	 103,700	
				RAZEM	103,700
78	KNR 2-02 d.1. 1505-07 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.76+poz.77	m ² m ²	 300,799	
				RAZEM	300,799
1.10		Warstwy posadzkowe			
79	KNR 2-02 d.1. 0607-02 10	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE 24,3+5,2	m ² m ²	 29,500	
				RAZEM	29,500
80	KNR 2-02 d.1. 0609-03 10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - styropian podłogowy EPS 200-036 gr. 8 cm poz.79	m ² m ²	 29,500	
				RAZEM	29,500
81	KNR 2-02 d.1. 0607-02 10	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE poz.79	m ² m ²	 29,500	
				RAZEM	29,500
82	KNR 2-02 d.1. 1102-02 10 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko zbrojona zbrojeniem rozproszonym poz.79	m ² m ²	 29,500	
				RAZEM	29,500
83	NNRNKB d.1. 202 2810-05 10	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 24,3*4+5,2 (0,14*1,4*8+0,15*1,4*7*2)*2+0,15*1,75*(8+7*2) 11,2+3,06*0,15*7	m ² m ² m ² m ²	 102,400 14,791 14,413	
				RAZEM	131,604
84	NNRNKB d.1. 202 2809-02 10	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej (5,18+5,62)*2*3+(2,26+2,15)*2*3-1,1*5-1,0*6-1,9	m m	 77,860	

KSIAŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,81+1,08+2,78-1,8	m	4,870	
				RAZEM	82,730
1.11		Elementy ślusarskie			
85	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż windy dla 8 osób, 4 przystanki,	kpl		
11		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR-W 2-02	Pochwyty na wspornikach	m		
d.1. 1208-03					
11		2,26*2*3+2,2*3	m	20,160	
				RAZEM	20,160
87	d.1. kalk. własna	Wycieraczki zewnętrzne - gumowa, ażurowa ze szczotkami. Wycieraczka systemowa wpuszczona w posadzkę	m ²		
11		1,7*1,2	m ²	2,040	
				RAZEM	2,040
88	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla os. niepełnosprawnych	kpl		
11		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45400000-1	Roboty remontowe wykończeniowe wewnętrzne			
2.1		Rozbiórki i wyburzenia			
89	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wewnętrzne	szt.		
d.2. 0354-04					
1		5+8+3	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
90	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2. 0354-05					
1		1,15*2,5*2	m ²	5,750	
		1,5*2,05	m ²	3,075	
				RAZEM	8,825
91	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2. 0354-12					
1		0,85*17+9,3+8,5	m	32,250	
				RAZEM	32,250
92	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z glazury	m ²		
d.2. 0821-08					
1		(1,21*6+(1,01+0,94+0,98+3,11+1,73+3,1+1,9)*2)*2,0-0,9*2,0*9	m ²	49,400	
				RAZEM	49,400
93	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2. 0349-02					
1		0,29*4,14*2,57*3	m ³	9,257	
		0,25*1,75*3,0	m ³	1,313	
				RAZEM	10,570
94	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2. 0348-03					
1		3,91*2,57-0,9*2,0*2	m ²	6,449	
		1,0*2,05*2	m ²	4,100	
		(3,04+2,47+3,14+1,39*2)*3,0	m ²	34,290	
		1,0*2,05	m ²	2,050	
		-0,9*2,0*3	m ²	-5,400	
		(5,08+5,26+10,21)*3,0	m ²	61,650	
		-0,9*2,0*2	m ²	-3,600	
				RAZEM	99,539
95	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2. 0331-03					
1		0,44*(0,5*2,05+0,85*0,9)	m ³	0,788	
		0,29*0,14*2,05	m ³	0,083	
		0,25*1,04*2,05	m ³	0,533	
		0,59*(0,45*2,55+4,0*3,0+0,52*2,5-1,15*2,5*2)	m ³	5,132	
		0,29*1,0*2,1	m ³	0,609	
		0,59*((0,53+0,55)*2,55+0,85*0,85*2)	m ³	2,477	
		0,44*1,0*2,05	m ³	0,902	
		0,59*(0,53*2,55+0,85*0,85)	m ³	1,224	
				RAZEM	11,748

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96 d.2. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek 169,9+164,0+202,3	m ² m ²	 536,200	
				RAZEM	536,200
97 d.2. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - warstwy posadzkowe 169,9*0,15	m ³ m ³	 25,485	
				RAZEM	25,485
98 d.2. 1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 (4,23+5,12+10,86+2,26+8,93+5,78+10,68+6,77+5,16+5,65)*2*2,46 (10,68+10,08+2,7+2,38+7,2+3,54+1,91+2,49+5,08+3,16+1,42+1,98+7,71+5,1+3,02+5,1+4,23)*2*3,0 (10,69+20,64+5,15+10,32+0,7)*2*3,0	m ² m ² m ² m ²	 321,965 466,680 285,000	
				RAZEM	1 073,645
99 d.2. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.100+poz.101+poz.102	m ³ m ³	 94,649	
				RAZEM	94,649
100 d.2. 1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 12 km poz.91*0,4*0,04+poz.91*0,02+poz.96*0,02+poz.97	m ³ m ³	 37,370	
				RAZEM	37,370
101 d.2. 1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km poz.93+poz.94*0,12+poz.95+poz.98*0,02	m ³ m ³	 55,736	
				RAZEM	55,736
102 d.2. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km poz.89*1,86*0,04+poz.90*0,04	m ³ m ³	 1,543	
				RAZEM	1,543
103 d.2. 1	AW	Koszt utylizacji gruzu poz.99	m ³ m ³	 94,649	
				RAZEM	94,649
2.2	Odgrzybienie i izolacja fundamentów piwnicy				
104 d.2. 2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku do wykonania izolacji (9,02+5,7+8,96+10,68+9,94)*0,5*0,65	m ³ m ³	 14,398	
				RAZEM	14,398
105 d.2. 2	KNR BC-02 0101-03	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg. 9,02+5,7+8,96+10,68+9,94	m m	 44,300	
				RAZEM	44,300
106 d.2. 2	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku (9,02+5,7+8,96+10,68+9,94)*0,65	m ² m ²	 28,795	
				RAZEM	28,795
107 d.2. 2	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru poz.106	m ² m ²	 28,795	
				RAZEM	28,795
108 d.2. 2	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin poz.106	m ² m ²	 28,795	
				RAZEM	28,795
109 d.2. 2	KNR BC-02 0122-01	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe gr. tynku 2 cm poz.106	m ² m ²	 28,795	
				RAZEM	28,795

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	KNR BC-02 d.2. 0305-01 2	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowl z bitumicznej powłoki grubowarstwowej na powierzchniach ścian murowanych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm poz.109	m ² m ²	 28,795	
				RAZEM	28,795
111	KNR 4-01 d.2. 0105-01 2	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów poz.104	m ³ m ³	 14,398	
				RAZEM	14,398
2.3		Nadproża stalowe			
112	KNR 4-01 d.2. 0313-02 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,14*0,2*(1,7*2*6+1,5*2*5)	m ³ m ³	 0,991	
				RAZEM	0,991
113	KNR 4-01 d.2. 0313-03 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0,64*0,25*0,25*2*6+0,29*0,25*0,25*2*5	m ³ m ³	 0,661	
				RAZEM	0,661
114	KNR 4-01 d.2. 0203-07 3 analogia	Poduszka pod nadproże stalowe z betonu monolitycznego B 20 poz.113	m ³ m ³	 0,661	
				RAZEM	0,661
115	KNR 4-01 d.2. 0313-05 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1,7*2*6+1,5*2*5	m m	 35,400	
				RAZEM	35,400
116	KNR 2-02 d.2. 2004-05 3	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0,64+0,25*2)*1,7*6 (0,29+0,25*2)*1,5*5	m ² m ² m ²	 11,628 5,925	
				RAZEM	17,553
2.4		Zamurowania i ścianki działowe			
117	KNR 4-01 d.2. 0304-02 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,44*(0,85*0,85*4+0,85*1,65*2+1,0*2,1) 0,59*(0,85*1,7*2+0,9*2,0+0,85*0,85*2+0,85*1,65) 0,39*(0,7+1,0)*2,05 0,59*(0,85*1,7*3+0,85*0,85*2+0,8*1,65) 0,44*1,5*2,05*2 0,59*0,85*1,7*3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 3,430 4,447 1,359 4,189 2,706 2,558	
				RAZEM	18,689
118	KNR-W 2-02 d.2. 0108-03 4	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm (1,56*2+1,0)*3,0 -0,8*1,5	m ² m ² m ²	 12,360 -1,200	
				RAZEM	11,160
119	KNR 4-01 d.2. 0303-02 4	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*2,05*3	m ² m ²	 6,150	
				RAZEM	6,150
120	NNRNKB d.2. 202 0175-03 4	Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 o grub. 12 cm (1,52*2+2,42+1,98)*2,56 -0,9*2,05*2 (5,1+1,34+2,34+2,69+1,95+0,4+1,42+3,3)*3,0 -(1,8*2,05+1,5*2,05+0,9*2,05*5) (5,56+2,42*2+8,08+1,28+0,3+3,49)*3,0 -1,0*2,0*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 19,046 -3,690 55,620 -15,990 70,650 -8,000	
				RAZEM	117,636
121	NNRNKB d.2. 202 0175-04 4	(z.IV) Ścianki działowe z pustaków UZ o grub. 8.8 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem (2,28+1,22+2,2+2,04+1,44)*3,0 -0,9*2,05*3 (3,08+3,53+2,79*3+4,77+1,4+0,6)*3,0 -1,0*2,0*4	m ² m ² m ² m ²	 27,540 -5,535 65,250 -8,000	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	79,255
122 d.2. 4	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. typu L 1,3*3+1,4*2*10+2,3*2+2,0*2+1,5*2*8	m m	 64,500	
				RAZEM	64,500
123 d.2. 4	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-dynczych jednowarstwowo 55-01 0,73*4*3,0	m ² m ²	 8,760	
				RAZEM	8,760
2.5		Kominy ponad dachem			
124 d.2. 5	KNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-go o grubości do 30 cm 39	szt. szt.	 39,000	
				RAZEM	39,000
125 d.2. 5	KNR 2-02 0122-05	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych 6*2,86+7*11,0+6*4,2	m m	 119,360	
				RAZEM	119,360
126 d.2. 5	KNR 9-10 0159-02	Obudowy kanałów wentylacyjnych z kształtek SILIKAT N 12 wykonane na za-prawie tradycyjnej (1,0+0,2*2+0,5+0,2)*2,58 (1,0+0,2*2+0,62+0,2)*3,0*3 ((1,24+0,2)*2+(0,94+0,2)*2+(1,44+0,2)*2)*1,2	m ² m ² m ² m ²	 5,418 19,980 10,128	
				RAZEM	35,526
127 d.2. 5	KNR AT-31 0204-05 analogia	Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowo - silikonowa); płyty styropianowe gr. 12 cm ((1,24+0,44)*2+(0,94+0,44)*2+(1,44+0,44)*2)*1,2	m ² m ²	 11,856	
				RAZEM	11,856
128 d.2. 5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 1,5*0,6+1,2*0,6+1,7*0,6	m ² m ²	 2,640	
				RAZEM	2,640
129 d.2. 5	KNR 2-17 0152-02 analogia	Wywietrzniki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.150 mm 13	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
130 d.2. 5	KNR 4-01 0310-05	Sprawdzenie przewodów 1*11+8*8,5+13*5,5	m m	 150,500	
				RAZEM	150,500
131 d.2. 5	KNR 4-01 0310-06	Odgruzowanie przewodów poz.130	m m	 150,500	
				RAZEM	150,500
132 d.2. 5	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 29	szt. szt.	 29,000	
				RAZEM	29,000
2.6		Tynki i okładziny ścian i sufitów			
133 d.2. 6	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 4,55+5,7+8,9+8,5+3,7+7,8+9,2	m ² m ²	 48,350	
				RAZEM	48,350
134 d.2. 6	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach (poz.120+poz.121)*2 poz.98 (1,0+0,32*2+0,5+0,32)*2,58 (1,0+0,32*2+0,62+0,32)*3,0*3	m ² m ² m ² m ²	 393,782 1 073,645 6,347 23,220	
				RAZEM	1 496,994

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135	KNR 4-01 d.2. 0713-02 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		169,9+164,0+202,3	m ²	536,200	
				RAZEM	536,200
136	NNRNKB d.2. 202 2802-05 6	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		piwnica (2,3+1,98)*2*2,1-1,0*2,05	m ²	15,926	
		parter (1,42+1,98)*2*3,0-0,9*2,05	m ²	18,555	
		(3,05+1,9)*2*2,1-1,0*2,05	m ²	18,740	
		(3,1+3,01+1,44+1,39)*2*2,1-0,9*2,05*5	m ²	28,323	
		(2,27+1,04)*2*2,1-0,9*2,05	m ²	12,057	
		(2,27+3,89+(1,13+1,06)*2)*2*2,1-0,9*2,05*7	m ²	31,353	
		lp (3,08+1,48)*2*3,0-0,9*2,05	m ²	25,515	
		(1,56+1,15+1,4*2)*2*2,1-0,9*3	m ²	20,442	
		(3,13+2,79)*2*2,1-1,0*2,05	m ²	22,814	
		(4,08+2,3)*2*2,1-0,9*2,05*2	m ²	23,106	
				RAZEM	216,831
137	KNR 2-02 d.2. 0815-04 6	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz. 134-poz.136	m ²	1 280,163	
				RAZEM	1 280,163
138	KNR 2-02 d.2. 0815-06 6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.135	m ²	536,200	
				RAZEM	536,200
139	NNRNKB d.2. 202 2143-03 6	Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		9,3+8,5	m	17,800	
				RAZEM	17,800
2.7		Malowanie			
140	KNR 2-02 d.2. 1505-07 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		poz.137+poz.138	m ²	1 816,363	
				RAZEM	1 816,363
2.8		Warstwy posadzkowe na gruncie			
141	KNR-W 2-02 d.2. 1103-01 8	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		169,9*0,3	m ³	50,970	
				RAZEM	50,970
142	KNR-W 2-02 d.2. 1101-03 8	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton B 10	m ³		
		169,9*0,12	m ³	20,388	
				RAZEM	20,388
143	KNR 2-02 d.2. 0607-02 8	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE - dwuwarstwowe Krotność = 2	m ²		
		169,9	m ²	169,900	
				RAZEM	169,900
144	KNR 2-02 d.2. 0609-03 8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - styropian podłogowy EPS 200-036	m ²		
		poz.143	m ²	169,900	
				RAZEM	169,900
145	KNR 2-02 d.2. 0607-02 8	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE	m ²		
		poz.143	m ²	169,900	
				RAZEM	169,900
146	KNR 2-02 d.2. 1102-02 8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko zbrojona zbrojeniem rozproszonym	m ²		
		poz.143	m ²	169,900	
				RAZEM	169,900
2.9		Posadzki właściwe			

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147	NNRNKB d.2. 202 1134-01 9	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 16,55+4,55+7,45+43,4+10,4+58,4+29,15 2,8+1,9+1,0+5,2+107,15+6,3+9,2+9,0+5,7+8,9+2,4+8,5 6,8+14,5+52,7+4,6+3,7+7,8+13,3+38,2+9,2+51,5	m ² m ² m ² m ²	 169,900 168,050 202,300	
				RAZEM	540,250
148	NNRNKB d.2. 202 1130-01 9 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach poz. 147	m ² m ²	 540,250	
				RAZEM	540,250
149	KNR 0-39 d.2. 0114-01 9	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 4,55 5,7+8,9+8,5 3,7+7,8+9,2	m ² m ² m ² m ²	 4,550 23,100 20,700	
				RAZEM	48,350
150	KNR 0-39 d.2. 0115-01 9	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny poz. 149	m ² m ²	 48,350	
				RAZEM	48,350
151	NNRNKB d.2. 202 2808-05 9	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm - (R9 wg klasyfikacji ryzyka poślizgu), w biurach (R9 wg klasyfikacji ryzyka poślizgu) i pomieszczeniach sanitarnych (R10 wg klasyfikacji ryzyka poślizgu). 4,55+7,45+10,4+29,15 2,8+1,9+1,0+5,2+6,3+9,2+9,0+5,7+8,9+2,4+8,5 6,8+4,6+3,7+7,8+9,2	m ² m ² m ² m ²	 51,550 60,900 32,100	
				RAZEM	144,550
152	NNRNKB d.2. 202 2809-02 9	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej poz. 151*1,15	m m	 166,233	
				RAZEM	166,233
153	KNR 2-02 d.2. 1115-02 9	Warstwy wygładzające grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 16,55+43,4+58,4 107,15 14,5+52,7+13,3+38,2+51,5	m ² m ² m ² m ²	 118,350 107,150 170,200	
				RAZEM	395,700
154	KNR 2-02 d.2. 1112-05 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 16,55 14,5+13,3	m ² m ² m ²	 16,550 27,800	
				RAZEM	44,350
155	KNR 2-02 d.2. 1113-03 9	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem 43,4+58,4 107,15 52,7+38,2+51,5	m ² m ² m ² m ²	 101,800 107,150 142,400	
				RAZEM	351,350
156	KNR 2-02 d.2. 1113-06 9	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie poz. 155*1,15	m m	 404,053	
				RAZEM	404,053
2.10		Stolarka wewnętrzna			
157	KNR-W 2-02 d.2. 1029-05 10	Ścianki ustępowe z drzwiami (2,3+1,16)*2,2	m ² m ²	 7,612	
				RAZEM	7,612
158	KNR 2-02 d.2. 1016-01 10	Ościeżnice drzwiowe 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
159	KNR 2-02 d.2. 1017-02 10	Skrzydła drzwiowe płytowe-drewniane - zgodnie z wykazem	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,9*2,05*10 0,8*2,05*2	m ² m ²	18,450 3,280	
				RAZEM	21,730
160 d.2. 10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe-drewniane łazienkowe - zgodnie z wykazem	m ²		
		0,9*2,05*9 0,8*2,05*3	m ² m ²	16,605 4,920	
				RAZEM	21,525
161 d.2. 10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne	m ²		
		1,4*2,05 1,5*2,05*2 1,8*2,05	m ² m ² m ²	2,870 6,150 3,690	
				RAZEM	12,710
162 d.2. 10	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30	m ²		
		1,2*2,55*5	m ²	15,300	
				RAZEM	15,300
163 d.2. 10	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60	m ²		
		1,2*2,058	m ²	2,470	
				RAZEM	2,470
2.11		Elementy wyposażenia i ślusarskie wewnętrzne			
164 d.2. 11	wycena indywidualna	Odbojnice MDF z okleiną drewnianą na ścianach pomieszczeń komunikacyjnych	m		
		4,91+3,91+0,6+5,1*2-0,9*4+0,5*2+8,8*2-0,9*4+1,9*2	m	34,820	
				RAZEM	34,820
165 d.2. 11	wycena indywidualna	Wymiana windy towarowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.2. 11	wycena indywidualna	Uchwyty w łazience NN umywalkowy i wc	kpl		
		2+2+2	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
167 d.2. 11		Lustra w łazience NN	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych			
168 d.3	wycena indywidualna	Dostawa mebli do dwóch sal żłobkowych wg wykazu	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
169 d.3	wycena indywidualna	Dostawa pomocy dydaktycznych na pierwsze wyposażenie do dwóch sal żłobkowych wg wykazu	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Instalacje sanitarne			
170 d.4	wycena indywidualna	Wymiana instalacji wod-kan	m ²		
		198,4+192,5+230,8	m ²	621,700	
				RAZEM	621,700
171 d.4	wycena indywidualna	Wyposażenie w biały montaż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000