

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb klubu "senior +"
ADRES INWESTYCJI : Ogrodniki, nr geod. dz. 276, gm. Siemiatycze
INWESTOR : Gmina Siemiatycze
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

CPV

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej i szpachlowania
45431000-7 Kładzenie płytek
45432113-9 Kładzenie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
44220000-8 Stolarka budowlana
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
39715200-9 Urządzenia grzewcze
44411000-4 Wyroby sanitarne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2020

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1		STOLARKA				
1	KNR 4-01 0354- d.1. 11 1 analogia	Demontaż podokienników wewnętrznych	m	9,700		
2	KNR 4-01 0535- d.1. 08 1 analogia	Demontaż podokienników zewnętrznych	m ²	9,700		
3	KNR 4-01 0432- d.1. 01 1	Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m2 ze ścian drewnianych. Rozebranie okien	szt.	2,000		
4	KNR 4-01 0432- d.1. 02 1	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych. Rozebranie okien	szt.	4,000		
5	KNR 4-01 0354- d.1. 05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2. Rozebranie okien	m ²	5,077		
6	KNR 4-01 0432- d.1. 03 1	Wyjęcie ościeżnicy o pow. ponad 2 m2 ze ścian drewnianych. Rozebranie drzwi	m ²	2,080		
7	KNR 4-01 0354- d.1. 05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - Rozebranie drzwi	m ²	4,617		
1.2		PODŁOGI				
8	KNR 4-04 0504- d.1. 06 2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	94,665		
9	KNR 4-04 0504- d.1. 03 2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	2,180		
10	KNR 4-04 0405- d.1. 03 2	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	96,845		
11	KNR 4-04 0405- d.1. 04 2	Rozebranie drewnianych belek podłogowych	m	151,650		
12	KNR 4-04 0101- d.1. 04 2	Rozebranie słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej słupki podpierające lagary (belki) podłogowe	m ³	4,200		
1.3		ŚCIANY				
13	KNR 4-01 0405- d.1. 01 3	Wycięcie lub powiększenie otworów drzwiowych w ścianach drewnianych	m	2,470		
14	KNR-W 4-01 d.1. 0331-05 3 analogia	Wykucie lub powiększenie otworów w ścianach murowanych o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych lu okiennych	m ³	2,249		
15	KNR 4-01 0426- d.1. 03 3 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z szalówki na zewnątrz przy nowych lub powiększanych otworach	m ²	4,702		
16	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 3	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²	14,270		
17	KNR 4-01 0426- d.1. 02 3 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z g-k z rusztem Rx1,5	m ²	156,858		
1.4		STROP				
18	KNR 4-04 0405- d.1. 02 4	Rozebranie drewnianych podłóg białych. Podłoga strychu	m ²	99,856		
19	KNR 4-04 0406- d.1. 01 4	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²	99,856		
20	KNR 4-04 0406- d.1. 04 4 analogia	Rozebranie podsufitek	m ²	78,060		
1.5		INSTALACJE I WYPOSAŻENIE				
21	kalkulacja własna d.1. na 5 kalk. własna	Demontaż zabudów, wyposażenia i roboty porządkowe w budynku	kpl.	1,000		
22	kalkulacja własna d.1. na 5 kalk. własna	Roboty rozbiórkowe związane z przebudową instalacji wod-kan w budynku wraz z zabezpieczeniem przyłącza	kpl.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 5	kalkulacja własna kalk. własna	Roboty rozbiórkowe związane z przebudową instalacji elektrycznej w budynku wraz z zabezpieczeniem przyłącza	kpl.	1,000		
24 d.1. 5	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	1,000		
25 d.1. 5	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	1,000		
26 d.1. 5	KNR 4-04 0705-09	Demontaż zlewów lub zmywaków	szt.	1,000		
1.6		SCHODY ZEWNĘTRZNE				
27 d.1. 6	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie płyt betonowych zewnętrznych	m ³	1,118		
28 d.1. 6	KNR 2-31 0802-05 analogia	Rozebranie podsypki pod schody Rx2,5	m ²	5,592		
2		UPRZĄTNIENIE TERENU, WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA ODPADÓW				
29 d.2 01	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyłamy	m ³	20,000		
30 d.2 02	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym	m ³	20,000		
31 d.2 05	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	20,000		
32 d.2	kalkulacja własna kalk. własna	Utylizacja odpadów	kpl.	1,000		
3		WYWÓZ ZIEMNI				
33 d.3 0232-02	KNR-W 2-01 0232-02	Załadowanie gruntu z wykopów ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m ³	14,958		
34 d.3 0210-04	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m ³	14,958		
4		ROBOTY REMONTOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
4.1		STROP				
35 d.4. 1	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne oczyszczenie belek stropowych	m ²	86,495		
36 d.4. 1	KNR 4-01 0615-04	Dwukrotna odgrzybienie powierzchni belek stropowych	m ²	86,495		
37 d.4. 1	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi. Impregnacja powierzchni belek stropowych	m ²	86,495		
4.2		ŚCIANY				
38 d.4. 2	KNR 4-01 0405-02	Wstawienie stojaków z krawędziaków w nowych lub zmienianych otworach	m	7,300		
39 d.4. 2	KNR 4-01 0304-02	Częściowe lub całościowe zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach murowanych bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1,751		
40 d.4. 2	KNR 4-01 0615-09	Dwukrotne odgrzybianie ścian drewnianych od wewnątrz metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m ²	m ²	50,111		
41 d.4. 2	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi. Impregnacja powierzchni ścian drewnianych od wewnątrz	m ²	50,111		
42 d.4. 2	NNRNKB 202 0925-01 analogia	Uzupełnienie okładziny ścian szalówką na ruszcie drewnianym - uzupełnienie szalówki na zewnątrz Rx2	m ²	4,059		
43 d.4. 2	KNR-W 2-02 1036-06 analogia	Szalówka - elementy wykończenia - opaska okien i drzwi - uzupełnienie szalówki na zewnątrz	m	28,640		
4.3		NADPROŻA PREFABRYKOWANE				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44	KNR 4-01 0329- d.4.05 3 analogia	Wykucie otworów w ścianach murowanych do osadzenia nadproży prefabrykowanych typu L	m ³	0,360		
45	KNR 2-02 0126- d.4.05 3	Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L	m	13,680		
46	KNR 4-01 0207- d.4.03 3	Obetonowanie belek prefabrykowanych	m	13,680		
4.4		WENTYLACJA				
47	KNR 4-01 0424- d.4.05 4	Wycięcie otworów dla kanałów wentylacyjnych w dachu	miejsc.	4,000		
5		ROBOTY BUDOWLANE				
5.1		POSADZKA PARTER				
48	KNR 2-01 0307- d.5.02 1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami pod warstwy posadzkowe na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³	14,509		
49	KNR 2-01 0307- d.5.06 1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys. przy przew.pod górę (kat.gr.III) Krotność = 4	m ³	14,509		
50	KNR 2-31 0103- d.5.02 1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy posadzkowe	m ²	96,729		
51	KNR 2-02 1914- d.5.03 1	Wykonanie podsypki wzagęszczonej warstwami Podsypka piaskowa pod posadzki gr.20cm	m ³	19,346		
52	KNR 2-02 1101- d.5.01 1	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton gr. 12cm	m ³	11,607		
53	NNRNKB 202 d.5.0618-03 1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy	m ²	96,729		
54	KNR 2-02 0609- d.5.03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr.15cm	m ²	96,729		
55	KNR 2-02 0616- d.5.01 1 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	98,128		
56	KNR 2-02 1102- d.5.01 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	98,128		
57	KNR 2-02 1102- d.5.03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m ²	98,128		
5.2		STROP				
58	KNR 0-21 4007- d.5.01 2	Podłoga z desek na strychu	m ²	99,856		
59	KNR 2-02 0613- d.5.03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - na bekach stropowymi gr.15cm - pierwsza warstwa	m ²	99,856		
60	KNR 2-02 0613- d.5.04 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - na bekach stropowymi gr.15cm - druga warstwa	m ²	99,856		
61	KNR 2-02 2007- d.5.02 2	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach	m ²	79,032		
62	KNNR 2 0604- d.5.02 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji - paroizolacja na stropach	m ²	79,032		
63	KNR 2-02 2006- d.5.04 2	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	79,032		
5.3		ŚCIANY				
64	NNRNKB 202 d.5.2023-03 3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym z profili CW/UW - w pomieszczeniach mokrych płyta wodoporna	m ²	9,592		
65	KNR 2-02 2007- d.5.01 3	Konstrukcje rusztów pod ocieplenie z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach zewnętrznych od wewnątrz	m ²	49,563		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
66 d.5. 3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho Izolacja termiczna ścian zewnętrznych od wewnątrz w ruszcie gr.10cm	m ²	49,563		
67 d.5. 3	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji Paroizolacja na ścian zewnętrznych od wewnątrz	m ²	49,563		
68 d.5. 3	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach wewnętrznych	m ²	165,953		
69 d.5. 3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach (w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna)	m ²	165,953		
5.4		WENTYLACJA				
70 d.5. 4	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	1,325		
71 d.5. 4	NNRNKB 202 0522-09	Montaż wywiewek wentylacyjnych	szt.	4,000		
72 d.5. 4	KNR 2-02 0515-08 analogia	Obróbki wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych blachą	szt.	4,000		
73 d.5. 4	KNR 2-17 0138-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w przewodach stalowych lub aluminiowych ze wspomaganiami mechanicznym	szt.	4,000		
5.5		SCHODY				
74 d.5. 5	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	2,990		
75 d.5. 5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pochylni w gr.kat.III-IV	m ²	2,990		
76 d.5. 5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym Podsypka piaskowa pod schody	m ³	0,699		
77 d.5. 5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	0,129		
78 d.5. 5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	8,600		
79 d.5. 5	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2,990		
5.6		DASZEK				
5.6.1		KONSTRUKCJA DASZKU				
80 d.5. 6.1	KNR 2-02 0406-05	Płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,173		
81 d.5. 6.1	KNR 2-02 0407-04	Słupy - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,056		
82 d.5. 6.1	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0,028		
83 d.5. 6.1	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0,053		
84 d.5. 6.1	KNR 2-02 0410-01 analogia	Przybicie desek okapowych i szczytowych	m ²	1,508		
5.6.2		POKRYCIE				
85 d.5. 6.2	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyc.	m ²	6,168		
86 d.5. 6.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (membrama dachowa) układane na krokwiach z przybiciem kontrłat	m ²	6,168		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
87 d.5. 6.2	NNRNKB 202 0535-01	Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²	6,168		
5.6. 3		OBRÓBKI BLACHARSKIE				
88 d.5. 6.3	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy	m	5,140		
89 d.5. 6.3	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą - wiatrownice boczne	m	2,400		
90 d.5. 6.3	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	1,799		
5.6. 4		ORYNNOWANIE				
91 d.5. 6.4	KNR-W 2-02 0524-02 analogia	Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120mm	m	5,140		
92 d.5. 6.4	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - leje spustowe do runien	szt	1,000		
93 d.5. 6.4	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 100 mm	m	2,350		
5.6. 5		PODBITKA				
94 d.5. 6.5	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Podbitka daszku z szalówki	m ²	5,448		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1		ZEWĘWNĘTRZNE				
95 d.6. 1	KNR-W 2-02 20203-03	Dwukrotne pomalowanie lakierobejcą uzupełnianej szalówki na zewnątrz oraz daszku Krotność = 2	m ²	15,250		
96 d.6. 1	NNRNKB 202 0541-02	Wykonanie i montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej przy nowych lub zmienianych oknach	m ²	1,664		
6.2		WEWNĘTRZNE				
97 d.6. 2	KNR 2-02 0815- 02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²	143,456		
98 d.6. 2	KNR 2-02 0815- 06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²	76,173		
99 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe Gruntowanie przed ułożeniem płytek - ściany	m ²	34,412		
100 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome Gruntowanie przed ułożeniem płytek na podłodze	m ²	94,891		
101 d.6. 2	KNR 2-02 0822- 06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m ²	34,412		
102 d.6. 2	NNRNKB 202 1118-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²	10,828		
103 d.6. 2	NNRNKB 202 1119-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	84,063		
104 d.6. 2	KNR 2-02 1505- 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem ściany	m ²	143,456		
105 d.6. 2	KNR 2-02 1505- 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - sufity	m ²	76,173		
106 d.6. 2	KNR-W 2-02 20203-03	Dwukrotne pomalowanie belek stropowych lakierobejcą Krotność = 2	m ²	54,374		
107 d.6. 2	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m	8,320		
7		RUSZTOWANIA				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
108 d.7		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:47,71,72,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95)				
8		STOLARKA				
8.1		OKNA				
109 d.8. 03 1	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²	1,870		
110 d.8. 04 1	KNR 0-19 1022-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²	8,730		
8.2		DRZWI				
111 d.8. 01 2	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe zewnętrzne wejściowe z ościeżnicami o pow.do 2 m2	m ²	4,160		
112 d.8. 02 2	KNR 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe zewnętrzne wejściowe z ościeżnicami o pow.ponad 2 m2	m ²	3,225		
113 d.8. 03 2	KNR 2-02 1015-03	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	m	10,320		
114 d.8. 01 2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	3,600		
115 d.8. 1040-06 2	KNR-W 2-02 analogia	Drzwi płytowe wewnętrzne łazienkowe	m ²	2,134		
8.3		WYŁĄZ				
116 d.8. 1016-07 3	KNR-W 2-02 analogia	Wyłaz na strych ze schodami	szt	1,000		
9		INSTALACJE				
117 d.9	kalk. własna	Przebudowę i rozbudowa instalacji elektryczna i ogrzewania wycena szacunkowa za 1m2 powierzchni użytkowej	m ²	93,400		
118 d.9	kalk. własna	Przebudowę i rozbudowa instalacja wod-kan wycena szacunkowa za 1m2 powierzchni użytkowej	m ²	93,400		
10		WYPOSAŻENIE SANITARNE				
119 d.10 02	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,000		
120 d.10 02	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt.	1,000		
121 d.10 05	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.	1,000		
122 d.10 02	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,000		
123 d.10 02	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe	szt.	1,000		
124 d.10 02	KNR 0-31 0111-02	Baterie zlewozmywakowe	szt.	1,000		
125 d.10 03	KNR 2-15 0224-03	Ustępy (sedesy) z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
126 d.10 03	KNR 2-15 0224-03	Ustępy (sedesy) z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
127 d.10	kalkulacja własna kalk. własna	Wyposażenie łazienki - dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: